

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 065-00-002

CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Budowa: Zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w
bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gm. Nowe Miasto nad Wartą
Lokalizacja: Obręb Dębno, gm. Nowe Miasto nad Wartą, pow. średzki
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.
Grzybowska 80/82, 00-844 W-wa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznań

PRZEDMIAR 065-00-002

Strona 1

SYKAL-002383

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Opaska w km 3+780 - 3+850 |
| 3 | Opaska w km 3+903 - 3+948 |
| 4 | Roboty odtworzeniowe |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 065-00-002

CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Budowa: **Zabezpieczenie stopy wału Lutyni (odcinkowo w km 3+295-4+820) w bliskim sąsiedztwie rzeki na terenie gm. Nowe Miasto nad Wartą**
Lokalizacja: **Obręb Dębno, gm. Nowe Miasto nad Wartą, pow. średzki**Inwestor: **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 W-wa**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

PRZEDMIAR 065-00-002

Strona 1

SYKAL-002383

							SYKAL-002383	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty przygotowawcze							
1	10	KNR	201-01-19-05-00	SST 1	Roboty pomiarowe - trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych	km	0,130	
1	20	KNR	201-01-03-02-00	SST 1	Przecięcie piłą mechaniczną leżących drzew ø 16-25 cm ze złożeniem na prawym brzegu	szt	3,000	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1	Opaska w km 3+930		1*3		3,000	
1	30	KNR	201-01-03-04-00	SST 1	Przecięcie piłą mechaniczną leżących drzew ø 36-45 cm ze złożeniem na prawym brzegu	szt	3,000	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1	Opaska w km 3+930		1*3		3,000	
2	Opaska w km 3+780 - 3+850							
2	40	WKNR	W211-05-03-07-02	SST 3	Opaska z kieszek faszynowych pojedynczych ø 25 cm w gruncie kategorii 1-2 z lądu	metr	73,000	
2	50	KNR	201-03-13-01-00	SST 2	Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 + zakup piasku	m³	18,000	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1			18		18,000	
2	60	KNR	201-02-36-01-00	SST 2	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	18,000	
2	70	KNNR	N001-05-03-05-00	SST 2	Plantowanie skarp nasypów z kat 1-3	m²	300,000	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1	Pod geowłókninę		3,5*73		255,500	
		2	Pod darniowanie		0,6*73		43,800	
2	80	KNR	202-19-01-09-00	SST 4	Analog - umocnienie skarp i korony geowłókniną pod narzut kamienny	m²	255,500	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1			3,5*73		255,500	
2	90	KNR	201-02-21-08-00	SST 3	Przerzut kamienia koparkami podsiębiernymi 0,60 m³	m³	59,400	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1			59,4		59,400	
2	100	KNNR	N010-04-01-08-00	SST 3	Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne	m³	59,400	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1	Tabela		59,4		59,400	
2	110	KNNR	N001-05-05-01-01	SST 5	Darniowanie skarp na płask bez humusu	m²	43,800	
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
		1			0,6*73		43,800	
3	Opaska w km 3+903 - 3+948							
3	120	WKNR	W211-05-05-02-02	SST 3	Opaska wielokiszkowa ø 3x25 cm z lądu	metr	28,000	
3	130	WKNR	W211-05-04-07-02	SST 3	Opaska z kieszek faszynowych ø 25+25 cm w gruncie kategorii 1-2 z lądu, Wsp. do R=1,2	metr	22,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	140	KNR	201-03-13-01-00	SST 2 Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1-2	m ³	68,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 68		68,000
3	150	KNR	201-02-36-01-00	SST 2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	68,000
3	160	KNNR	N001-05-03-05-00	SST 2 Plantowanie skarp nasypów z kat 1-3	m ²	240,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod geowłókninę	<i>Obliczenie ilości</i> 3,5*51		178,500
		2	Pod darnię	1,2*51		61,200
3	170	KNR	202-19-01-09-00	SST 4 Analog - umocnienie skarp i korony geowłókniną pod narzut kamienny	m ²	178,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,5*51		178,500
3	180	KNR	201-02-21-08-00	SST 3 Przerzut kamienia koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³	m ³	53,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 49,5+0,2*22		53,900
3	190	KNNR	N010-04-01-08-00	SST 3 Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne	m ³	53,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Tabela - opaska	<i>Obliczenie ilości</i> 49,5		49,500
		2	Podparcie opaski faszynowej 3x fi 25	0,2*22		4,400
4	Roboty odtworzeniowe					
4	200	KNR	1501-02-15-01-00	SST 5 Naprawa skarp przez darniowanie na płask przybicie kołkami	m ²	61,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska w km 3+930	<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*51		61,200
4	210	KNR	1501-02-15-04-00	SST 5 Naprawa skarp przez obsiew	m ²	372,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska w km 3+930	<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*51		153,000
		2	Opaska w km 3+810	3,0*73		219,000
4	220	KNR	231-14-01-01-00	SST 2 Ręczna naprawa drogi gruntowej gruntem rodzimym	m ³	16,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 680*0,4*2*0,03		16,320
4	230	KNR	231-14-01-06-00	SST 2 Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej	m ²	2040,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 680*3		2040,000
4	240	WKNR	W201-02-28-03-00	SST 2 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kategorii 1-3	m ³	16,300