

Przedmiar robót

Awaryjne udroźnienie odcinka ujściowego Kanału Bylice w km

0+000-6+500

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: gmina Grzegorzew/gmina Koło

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Awaryjne udroźnienie odcinka ujściowego Kanału Bylice w km 0+000-6+500

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050 analog	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp Charakterystyka Robót: km - 0+000- 6+500 (6500x [3+3] = 39000 m) krotność= 1,00	m2	39 000,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-02-050 analog	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m	m2	39 000,00
3	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Mechaniczne hakowanie dna cieku w km 0+000-6+500 Charakterystyka Robót: -km 0+000- 6+500 (6500mb x 3,0 =19500m2) krotność= 1,00	m2	19 500,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-09 analog	Mechaniczne rozdrobnienie porostów z dna i skarp mulczerelem na ciągniku Charakterystyka Robót: 6500x4=26000m2 krotność= 1,00	m2	26 000,00
5	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Ręczne wycięcie krzaków o poroście średnio gęstym Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 16+550 krotność= 1,00	ha	0,30
6	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka krotność= 1,00	ha	0,30

Sobn