

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne wykonania i odbioru prac konserwacyjnych

1. Ogólny opis techniczny

a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac

Awaryjna zabudowa wyrwy na rz. Niesob

Gmina: Wieruszów

Powiat: wieruszowski

Województwo: łódzkie

b) przedmiar i zakres prac

Zabudowa wyrwy na rz. Niesob w km 1+490 – 1+520

c) termin wykonania prac

od dnia2020 r. do dnia 15.12.2020 r.

d) przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i po zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obiektu

e) informacja o terenie budowy

Zamawiający przekaze wykonawcy protokółarnie teren prac konserwacyjnych zgodnie z terminem umownym. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekim podstawowym i ewentualne wynikię z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczenia wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu.

2. Opis wykonania robót

a) Prace na obiekcie polegać będą na:

- zakupie i dowozie kruszywa w ilości 225.0 m³,
- ręcznym formowaniu nasypów,
- zagęszczaniu nasypów ubijakami mechanicznymi,
- ręcznym plantowaniu skarp i dna,
- umocnieniu skarp włókniną syntetyczną do wysokości 2.0 m,
- wykonaniu umocnień brzegowych siatkowo – kamiennych o grubości 30 cm,
- obsianiu skarp w ziemi urodzajnej pasem szerokości 0.70 m na długości 30.0 m,
- wykonaniu opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 20+20 cm,
- wykonaniu palisady na skarpach przy średnicy kołków 7-9 cm.

3. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac konserwacyjnych.

a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem prac oraz sprawdzeniem jakości dokonywana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego.

b) Odbiory częściowe – miesięczne

Nie przewiduję się odbiorów częściowych.

c) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót przewidzianych umową w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Wykonawca robót po ich całkowitym zakończeniu dokona pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie najdalej 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.


.....

/ opracował /


.....

/ sprawdził /