

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Awaryjna zabudowa wyrwy w prawej skarpie rzeki Niesob w km 1+490 - 1+520					
1	KNR 4-01 0108-06 ana- logia	Zakup i przywóz kruszywa samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt. kat.III - skarpa prawa: 225m3 225	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
2	KNR 4-01 0108-08 ana- logia	Przewoz kruszywa samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 5 225	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
3	KNR 2-01 0313-02	Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladow- czymi (kat.gr.III-IV) 225	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
4	KNR 1 0408-02	Zagaszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 225	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
5	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-III 155	m ² m ²	 155.000	 155.000
				RAZEM	155.000
6	KNR 1 0410-01 ana- logia	Umocnienie skarp wloknina syntetyczna(pod umocnieniem siatkowo-kamien- nym do wysokosci 2,0m) 30*2	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-14 0704-01	Wykonanie umocnien brzegowych siatkowo-kamiennych grubosci 30cm 30*2*0.3	m ³ m ³	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
8	KNR 1 0507-03 ana- logia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, pasem szerokosci 0,70 m na dlugosci 30m. 0.7*30	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
9	KNR 2-11 0504-08	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w grun- cie kat. III w km 1+490 - 1+520 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
10	KNR 2-11 0521-04 ana- logia	Wykonanie palisady na skaprach przy srednicy kolkow 7-9 cm i glębokosci wbicia 1,00 m w gruncie kat. III 2.7*2	m m	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400

KIEROWNIK
Grzegorz Michał Grzegorzówka