

Przedmiar robót

Awaryjne udrożnienie Kanału Gutowskiego w mieście Września na długości 2,0 km

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR0114-04-050	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy km 2+500 - 3+600; 3+950 - 4+850 Razem 2000 mb krotność = 1,000	m2	12 000,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR0115-02-050	Wygrabienie wykosz. porostów ze skarp szer ponad 2,0 m krotność = 1,000	m2	12 000,00
3	wg nakładów rzeczowych ANALOG KNR 15-011501-011601 01-040	Udrożnienie koryta cieków (Odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieków do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 10 cm) krotność = 1,000	m	800,000
4	wg nakładów rzeczowych ANALOG KNR 2-110927-03-040	Udrożnienie koryta cieków (Usuwanie namułu z cieków o gl. do 1,5 m, szer. dna 0,8 m, zam. 10 cm) krotność = 1,000	m	300,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 15-011501-011508 -050	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60% na długości 600 mb. krotność = 1,000	m2	720,000
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10 2520-01-135	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów koparko-spycharką kołową 0,15 m3 o objętości odkładu do 0,5 m3 na 1 m krawędzi w gruncie kategorii I-II krotność = 1,000	100 m3	0,640
7	wg nakładów rzeczowych Norma zakładowa PKUM Siera-052	Ręczne usuwanie krzaków, porost 5 tys. szt/ha krotność = 1,000	ha	0,030
8	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja-052	Rozdrobnienie gałęzi, krzewów rębarką - krzaki o poroście gęstym 5 tys. szt/ha krotność = 1,000	ha	0,030
9	wg nakładów rzeczowych ZNK NZ-PR5122-1/3/85 -050	Hakowanie kanałów melioracyjnych koparką krotność = 1,000	m2	720,000

Słupca, dn. 05.11.2020 r.

STARSZY SPECJALISTA

Antecka
Jadwiga Antecka