

PRZEDMIAR ROBÓT 005-02-020

Budowa: Kanał Dymacz - 2,0 km
 Obiekt: Nadzór Wodny Września
 Rodzaj robót: Roboty awaryjne
 Lokalizacja: w km 0+000 - 0+400 i 1+000-2+600

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Zarząd Zlewni Koło
 Nadzór Wodny Września

PRZEDMIAR 005-02-020

Strona 1

13-11-2020
 SYKAL-002090

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01		Kanał Dymacz - roboty awaryjne w km 0+000 - 0+400 i 1+000 - 2+600 w 2020 r		
01	10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy 0+000 - 0+400 i 1+000-2+600	100 m ²	60,00000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	10	0+000 - 0+400	x 0,01	12,00000
	11	1+000 - 2+600	x 0,01	48,00000
01	20	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp szer. ponad 2,0 m	100 m ²	60,00000
01	30	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% szer. dna 1,2 m w km 0+000-0+400	100 m ²	4,80000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Hakowanie	x 0,01	4,80000
01	40	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% szer. dna 1,2 m w km 1+000-2+600	100 m ²	19,20000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Hakowanie	x 0,01	19,20000
01	50	Analogia - Usuwanie zatorów (odcinkowo) w km 1+000-2+600	100 m	2,00000