

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2810.88.2020

„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

Zadanie I – Nadzór Wodny w Sulechowie

Część 1: Struga Świebodzińska w km 0+000 - 2+500, 6+700 - 9+450, 12+900 - 13+600, 14+500 - 19+500

Część 2: Sulechówka w km 6+372 - 10+850

Zadanie II – Nadzór Wodny w Sławie

Kanały łączące w km 0+000 – 3+200

Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie

Krzycki Rów w km 35+117- 38+228, 39+228 - 58+860.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 29-31 ustawy Pzp):

Przedmiotem zamówienia z podziałem na 3 zadania obejmujące łącznie 4 części jest wykonanie robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających przez teren działania Nadzorów Wodnych Sulechowie, Sławie i Wschowie. Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony w przedmiarach robót.

Zadanie I – Nadzór Wodny w Sulechowie

Część 1: Struga Świebodzińska w km 0+000 - 2+500, 6+700 - 9+450, 12+900 - 13+600, 14+500 - 19+500

Ręczne wykoszenie skarp z wygrabieniem skoszonej roślinności, hakowanie dna, usuwanie zatorów, ręczne ścinanie krzaków.

Część 2: Sulechówka w km 6+372 - 10+850

Ręczne wykoszenie skarp z wygrabieniem skoszonej roślinności, hakowanie dna, usuwanie zatorów, ręczne ścinanie krzaków.

Zadanie II – Nadzór Wodny w Sławie

Kanały łączące w km 0+000 – 3+200

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku kosiarką pływającą.

Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie

Krzycki Rów w km 35+117- 38+228, 39+228 - 58+860

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% (dopuszczalne jest zamienne wykonanie robót sprzętem mechanicznym do hakowania), ręczne usuwanie tam bobrowych i zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, zebranie śmieci z wywiezieniem.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony w przedmiarach robót.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych (np.: dojazd, organizacja placu budowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń, itp.).

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z wałem z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieku (np. faszyna, skarpy, budowle komunikacyjne, piętrzące, itp.) oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.