

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Konserwacja cieków na terenie Miasta Słupca - etap I

### 1. LOKALIZACJA PRAC

Zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole, teren Nadzoru Wodnego Słupca. Roboty wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu słupeckiego, gminy Miasto Słupca.

| Lp. | Nazwa ciek                                                                                                              | Lokalizacja                                      |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                         | kilometraż (wg MPHP)                             | Miejscowość   | Gmina         |
| 1.  | Konserwacja cieków na terenie Miasta Słupca<br>- Dopływ ze zb. Słupca<br>- Dopływ spod Ostrowa Kościelnego<br>- Mieszna | 0+000 – 1+922<br>0+000 – 3+500<br>9+000 – 10+840 | Miasto Słupca | Miasto Słupca |

Formy ochrony przyrody:

Brak

### 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych, konserwacyjnych i udrożnieniowych na terenie Nadzoru Wodnego Słupca obejmujących:

**Konserwacja cieków na terenie Miasta Słupca (Dopływ ze zb. Słupca, Dopływ spod Ostrowa Kościelnego, Mieszna) - (VAT 8%)**

Konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytych stanów technicznych koryt cieków naturalnych, przywrócenie ich przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami, poprzez umożliwienie właściwego odpływu wód z terenów przyległych do ww. cieków.

#### 2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

**Zadanie - Konserwacja cieków na terenie Miasta Słupca (Dopływ ze zb. Słupca, Dopływ spod Ostrowa Kościelnego, Mieszna) [VAT 8%]**

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|------------|-------------|--------|
|-----|------------|-------------|--------|

|                                                                               |                                                                                      |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>A. Dopływ ze zb. Słupca (Kanał do Jeziora) km 0+000 - 1+922 - 1,766 km</b> |                                                                                      |    |          |
| 1                                                                             | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 0+000 - 1+922              | m2 | 9 815,00 |
| 2                                                                             | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m, km 0+000 - 1+922 | m2 | 9 815,00 |

| <b>A. Dopływ ze zb. Słupca (Kanał do Jeziora) km 0+000 - 1+922 - 1,766 km</b>             |                                                                                                                                                                                                  |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 3                                                                                         | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60%                                                                                                                                   | m2 | 2 120,00  |
| 4                                                                                         | ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp.                                                                                        | m  | 100,00    |
| <b>B. Dopływ spod Ostrowa Kościelnego (Kanał Sierakowski) km 0+000 - 3+500 - 3,500 km</b> |                                                                                                                                                                                                  |    |           |
| 5                                                                                         | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 0+000 - 3+500                                                                                                                          | m2 | 16 560,00 |
| 6                                                                                         | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m, 80 % wykoszonego porostu                                                                                                        | m2 | 13 248,00 |
| 7                                                                                         | Usuwanie roślinności z dna cieku - zarośnięcie powierzchni lustra wody do 60% w km 0+000 - 2+300 - na długości 2300 mb x 1,2 m = 2760 m2; w 2+300 - 3+500 - na długości 1200 mb x 0,6 m = 720 m2 | m2 | 3 480,00  |
| 8                                                                                         | ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp.                                                                                        | m  | 500,00    |
| <b>C. Mieszna km 9+000 - 10+840 - 1,840 km</b>                                            |                                                                                                                                                                                                  |    |           |
| 9                                                                                         | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 9+000 - 10+840 razem 1840 mb x śr. 5,34 m = 9826 m2                                                                                    | m2 | 9 826,00  |
| 10                                                                                        | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m, 60% wykoszonego porostu                                                                                                      | m2 | 5 896,00  |
| 11                                                                                        | Usuwanie roślinności z dna cieku - zarośnięcie powierzchni lustra wody do 60%                                                                                                                    | m2 | 1 600,00  |
| 12                                                                                        | Hakowanie kanałów melioracyjnych koparką                                                                                                                                                         | m2 | 2 080,00  |
| 13                                                                                        | ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp.                                                                                        | m  | 100,00    |

2.2. Stosownie do treści art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2 Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

2.3. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy punktu 2.2 stosuje się odpowiednio.

### **3. TERMIN WYKONANIA USŁUGI**

**30 dni od dnia 29.05.2023 r.**

### **4. PRZEKAZANIE TERENU**

Teren zostanie przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi na podstawie protokołu przekazania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

### **5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH**

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (dojazd, organizacja itp.). Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac, oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (skarpy, budowle) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

### **6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,
- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

### **7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z późn. zm.).

Ponadto prace należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

## 8. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w umowie.

Załączniki:

1. Mapy poglądowe z lokalizacją planowanych robót utrzymaniowych

Opracował: Jacek Kowalewski, NW Słupca

23.03.2023r.

SPECJALISTA  
*Jacek Kowalewski*  
Jacek Kowalewski  
(data, podpis)

Sprawdził: Michał Laskowski, Kierownik NW Słupca

24.03.2023r.

KIEROWNIK  
NADZORU WODNEGO  
*Michał Laskowski*  
Michał Laskowski  
(data, podpis)