

Przedmiar robót

Konserwacja cieków na terenie Miasta Słupca - etap I

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Dopływ ze zb. Słupca (Kanał do Jeziora) km 0+000 - 1+922 - 1,766 km

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 0+000 - 1+922 krotność= 1,00	m2	9 815,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-02-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m, km 0+000 - 1+922 krotność= 1,00	m2	9 815,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-09-050	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% krotność= 1,00	m2	2 120,00
4	wg nakładów rzeczowych KNK 2-11 0927-05-040	ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp. krotność= 1,00	m	100,00

2. Dopływ spod Ostrowa Kościelnego (Kanał Sierakowski) km 0+000 - 3+500 - 3,500 km

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 0+000 - 3+500 krotność= 1,00	m2	16 560,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-01-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m, 80 % wykoszonego porostu krotność= 1,00	m2	13 248,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-08-050	Usuwanie roślinności z dna cieku - zarośnięcie powierzchni lustra wody do 60% w km 0+000 - 2+300 - na długości 2300 mb x 1,2 m = 2760 m2; w 2+300 - 3+500 - na długości 1200 mb x 0,6 m = 720 m2 krotność= 1,00	m2	3 480,00
8	wg nakładów rzeczowych KNK 2-11 0927-05-040	ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp. krotność= 1,00	m	500,00

3. Mieszna km 9+000 - 10+840 - 1,840 km

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp, km 9+000 - 10+840 razem 1840 mb x śr. 5,34 m = 9826 m2 krotność= 1,00	m2	9 826,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-02-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m, 60% wykoszonego porostu krotność= 1,00	m2	5 896,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-09-050	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% krotność= 1,00	m2	1 600,00
12	wg nakładów rzeczowych ZNK NZ-PR5122-I/3/85-050	Hakowanie kanałów melioracyjnych koparką krotność= 1,00	m2	2 080,00
13	wg nakładów rzeczowych KNK 2-11 0927-09-040	ANALOG: Usunięcie z dna cieku zanieczyszczeń i naniesień w obrębie budowli komunikacyjnych, wylotów, itp. krotność= 1,00	m	100,00

Słupca, 17.02.2023 r.

SPECJALISTA

Jacek Kowalewski