

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 8400*2*1.4	m ²	23520.000	
2	KNR 2-01 0109-04 analogia	Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia- wsp. zmniejszający 0,9l bez karczowania] 0.72	ha	RAZEM	23520.000
3	KNR 2-01 0111-03 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wierzosy) z rozdrobieniem rębarko rozdrabniarką 3000*2*1.2	m ²	7200.000	
4	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 8400*2	m ²	16800.000	
			m ²	RAZEM	16800.000

KIEROWNIK
Jerzy Ławieński