

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Ręczne przygotowanie kolein do zabudowy poprzez usunięcie luźnej ziemi, porostów i wykop pod zabudowę z odkładem ziemi urodzajnej oraz wywozem innych pozostałości $((200*0.5*0.4*2)*30\%$	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
2	kalk. własna	Zakup, transport, wyładunek w miejsce wbudowania tłucznia drogowego na podsypce piaskowej $((200*0.5*0.4*2)*1.1)*80\%$	m ³ m ³	 70.400	
				RAZEM	70.400
3	kalk. własna	Zakup, transport i wyładunek ziemi w koleinach $((200*0.5*0.4*2)*1.2)*20\%$	m ³ m ³	 19.200	
				RAZEM	19.200
4	KNR 2-01 0313-01 analogia	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) $((200*0.5*0.4*2)*1.2)*20\%$	m ³ m ³	 19.200	
				RAZEM	19.200
5	KNR 2-01 0236-02 analogia	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi $((200*0.5*0.4*2)*1.2)$	m ³ m ³	 96.000	
				RAZEM	96.000
6	KNR 2-21 0215-01 analogia	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 200*3/10000	ha ha	 0.060	
				RAZEM	0.060
7	kalk. własna	Obsianie wału nasionami traw 200*3	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
8	kalk. własna	Czasowe zabezpieczenie odcinka zabudowanego przed zniszczeniem przez osoby trzecie do czasu wzrostu traw i zadarnienia oraz podlewanie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Wykonanie, transport i montaż 2 sztuk stalowych szlabanów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000