

Łoknica naprawa jazu km 18+816

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne z worków PE ułożonych wzdłuż przyczółków po dwóch stronach z rozbiórką i wbudowaniem w skarpy	m3	15,000		
2	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody	m-g	62,000		
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	42,000		
4	KNR 2-11 0208-03	Uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach i ławie fundamentowej z wykonaniem szalunków i ich rozbiórką. Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe	m3	0,850		
5	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II	m	20,000		
6	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi i gliny wraz z wbudowaniem w skarpy i za przyczółkami z zagęszczeniem	m3	15,000		
7	KNNR-W 10 2209-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego kat. III-IV złożonego w odkładzie	m3	20,000		
8	Kalkulacja zakładowa	Ułożeni geowłókniny na skarpie pod narzut kamienny	m2	30,000		
9	KNR 2-11 0402-02	Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach bez podkładu z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płotka 1.0x1.0 m st. dolne i górne, grubości 0,60 i 0,8 m	m2	42,000		
10	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm. Odcinek 40 m powyżej i 60 m poniżej jazu	m	100,000		
11	KNR 2-11 0521-08	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV	m	16,000		
12	KNR 2-11 0304-04	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 71 m z okuciami metalowymi	m2	0,880		
13	Kalkulacja zakładowa	Ręczne czyszczenie elementów betonowych.	m2	48,000		
14	KNNR 10 2003-03	Demontaż zasuw dwudzielnych ślizgowych o powierzchni do 5.0 m2	t	1,000		
15	KNNR 10 2005-02	Demontaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących śrubowych bez przekładni zębatej o udźwigu do 5.0 t	t	0,200		
16	KNCK-3 0906-01	Naprawa stalowych poręczy mostowych z uzupełnieniem elementów z płaskowników	kg	300,000		
17	KNNR-W 10 2606-02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	23,000		
18	Kalkulacja zakładowa	Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	m2	200,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Łoknica naprawa jazu km 27+269

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne z worków PE ułożonych wzdłuż przyczółków po dwóch stronach z rozbiórką i wbudowaniem w skarpy	m3	15,000		
2	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody	m-g	56,000		
3	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetonowych - elementy betonowe. Zbicie skruszonego betonu	m3	1,400		
4	KNR 2-11 0208-03	Uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach i ławie fundamentowej z wykonaniem szalunków i i ich rozbiórką .Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe	m3	1,400		
5	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II	m	20,000		
6	KNR 2-11 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia polnego w dnie z brzegu z wyładunkiem ręcznym	m3	10,800		
7	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi i gliny wraz z wbudowaniem w skarpy i za przyczółkami z zagęszczeniem	m3	100,000		
8	KNNR-W 10 2209-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego kat. III-IV złożonego w odkładzie	m3	100,000		
9	Kalkulacja zakładowa	Ułożeni geowłókniny na skarpie pod narzut kamienny	m2	50,000		
10	KNR 2-11 0402-02	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płotka 1.0x1.0 m st. dolne i górne, grubości 0,60 i 0,8 m	m2	57,600		
11	Kalkulacja zakładowa	Montaż poręczy stalowych z rury 50 mm , dł.10 m	m	10,000		
12	KNNR-W 10 2606-02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	10,000		
13	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm. Odcinek 40 m powyżej i.0 m poniżej jazu	m	120,000		
14	KNR 2-11 0521-08	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV	m	18,000		
15	KNR 2-11 0304-04	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 71 m z okuciami metalowymi	m2	2,500		
16	Kalkulacja zakładowa	Ręczne czyszczenie elementów betonowych.	m2	48,000		
17	Kalkulacja zakładowa	Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	m2	500,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						