

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Część 10. Utrzymanie rzeki Werbla Garncarka		
1	Element	Werbla Garncarka km 0+000-19+180		
1.1	Kalkulacja własna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, kosiarka bijakowa na ciągniku kołowym z długim ramieniem - przyjęto 75% powierzchni skarp		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 śred. szer. skarp 7,52 m 2540*7,52*0,75	14 325,600000	
		2+540-6+280 śred. szer. skarp 7,96 m 3740*7,96*0,75	22 327,800000	
		6+280-10+880 śred. szer. skarp 5,94 m 4600*5,94*0,75	20 493,000000	
		10+880-19+180 śred. szer. skarp 9,22 m 8300*9,22*0,75	57 394,500000	
		RAZEM:	114 540,900000	m2
				114 541
1.2	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - dokaszanie po mechanicznym wykoszeniu porostów przyjęto 25% powierzchni skarp		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 śred. szer. skarp 7,52 m 2540*7,52*0,25	4 775,200000	
		2+540-6+280 śred. szer. skarp 7,96 m 3740*7,96*0,25	7 442,600000	
		6+280-10+880 śred. szer. skarp 5,94 m 4600*5,94*0,25	6 831,000000	
		10+880-19+180 śred. szer. skarp 9,22 m 8300*9,22*0,25	19 131,500000	
		RAZEM:	38 180,300000	m2
				38 180
1.3	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 śred. szer. skarp 7,52 m 2540*7,52*0,25	4 775,200000	
		2+540-6+280 śred. szer. skarp 7,96 m 3740*7,96*0,25	7 442,600000	
		6+280-10+880 śred. szer. skarp 5,94 m 4600*5,94*0,25	6 831,000000	
		10+880-19+180 śred. szer. skarp 9,22 m 8300*9,22*0,25	19 131,500000	
		RAZEM:	38 180,300000	m2
				38 180
1.4	KNNRW 10/250	Mechaniczne koszenie porostów z dna ze złożeniem wykoszonych porostów wzdłuż górnej krawędzi 8/10 (1) analogia skarp, kosiarka z łyżką koszącą na ciągniku kołowym z długim ramieniem - przyjęto 75% powierzchni dna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 szer. dna 1,50 m 2540*1,50*0,75	2 857,500000	
		2+540-6+280 szer. dna 1,20 m 3740*1,20*0,75	3 366,000000	
		6+280-10+880 szer. dna 1,00 m 4600*1,00*0,75	3 450,000000	
		10+880-19+180 szer. dna 0,80 m 8300*0,80*0,75	4 980,000000	
		RAZEM:	14 653,500000	m2
				14 654
1.5	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - dokaszanie po mechanicznym wykoszeniu porostów przyjęto 25% powierzchni dna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 szer. dna 1,50 m 2540*1,50*0,25	952,500000	
		2+540-6+280 szer. dna 1,20 m 3740*1,20*0,25	1 122,000000	
		6+280-10+880 szer. dna 1,00 m 4600*1,00*0,25	1 150,000000	
		10+880-19+180 szer. dna 0,80 m 8300*0,80*0,25	1 660,000000	
		RAZEM:	4 884,500000	m2
				4 885
1.6	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-2+540 szer. dna 1,50 m 2540*1,50*0,25	952,500000	
		2+540-6+280 szer. dna 1,20 m 3740*1,20*0,25	1 122,000000	
		6+280-10+880 szer. dna 1,00 m 4600*1,00*0,25	1 150,000000	
		10+880-19+180 szer. dna 0,80 m 8300*0,80*0,25	1 660,000000	
		RAZEM:	4 884,500000	m2
				4 885
1.7	KNR 201/109/6	Ręczne ścinanie bez karczowania, krzaki rzadkie R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0+000-19+180 0,10	0,100000	
		RAZEM:	0,100000	ha
				0,10
1.8	SEK 601/402/3	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 12,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		143,00 mp/ha 0,10*143,00	14,300000	
		RAZEM:	14,300000	mp
				14,30