

KR.ROZ.2710.35.2023KR.ROZ.2710.35.2023

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (1)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SWZ/IDW
z dnia	27.01.2023 r.
Ogłoszenie	KR.ROZ.2710.35.2023
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel.: 12 62 84 106, e-mail: krakow@wody.gov.pl faks: 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
------------	----------------	---------	-----------	-----------------	--------

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
1	Cz. IV SWZ, Projekt Architektoniczno – Budowlany, Cz. VI Przedmiar Robót, Poz. 2.1.1 i 2.1.2.	Według projektu należy dokonać wycinki drzew w ilościach 620 szt. i 102 m ² krzewów, natomiast wg przedmiaru do wycinki jest 10 szt. drzew o średnicy 0 -15 cm i 20 m ² krzewów. Prosimy o potwierdzenie że zasadnicza część wycinki została już wykonana, oraz o wskazanie lokalizacji pozostałych do wycięcia drzew i krzewów celem sprawdzenia czy nie będą kolidowały z zaplanowanymi na okres do października robotami, gdyż w świetle decyzji DLI-II.7621.26.2022.PMJ.4 wycinka ta musi być prowadzona w okresie 15 październik - 1 marzec (warunkowo do 31 marca), co może zablokować prowadzenie robót budowlanych i wywiązanie się z terminów wykonania	W trakcie obowiązywania poprzedniego kontraktu, tj. 3A.2/3 "Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3" usunięto drzewa wskazane w projekcie. Na terenie budowy pozostają drzewa i krzewy, które nie zostały przeznaczone do wycinki, jednakże gdyby w czasie realizacji robót zaszła konieczność ich usunięcia, to roboty te zostaną rozliczone na podstawie wycenionych pozycji przedmiaru robót.	NIE	-
2	-	Prosimy o informacje czy Zamawiający dysponuje miejscem na zaplecze budowy.	Zamawiający nie dysponuje określonym miejscem na zaplecze budowy.. Zaplecze należy lokalizować na terenie inwestycji lub poza nim po uzyskaniu prawa do dysponowania terenem od właścicieli.	NIE	-
3	Cz. III SWZ, Umowa, Załącznik nr 9	W związku z dołączeniem do dokumentów zamówienia wzoru umowy udostępnienia nieruchomości na potrzeby czasowego zajęcia terenu prosimy o wskazane czy Zamawiający wizji konieczność takiego udostępnienia na potrzeby budowy zbiornika Malinówka 3 oraz czy poprzedni Wykonawca wynajmował nieruchomości na potrzeby budowy.	Decyzja czy korzystać z nieruchomości w czasie zbiornika czy poza granica należy do Wykonawcy i musi być uwzględniona w cenie. Poprzedni Wykonawca do celów budowy wykorzystywał nieruchomości przyległe do terenu inwestycji położone na działkach: 143/9, 144/7 i 164/5, obręb ewidencyjny 99 Kraków – Podgórze.	NIE	
4	Cz. I SWZ,	Zgodnie z informacją z SWZ Dla Inwestycji jest	Zamawiający udostępnia zeskanowane stron	TAK	

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
	Instrukcja dla Oferentów	aktualnie otwarty Dziennik Budowy. Prosimy o udostępnienie zawartości (wpisów).	Dziennika Budowy aktualnie otwartego dla tej inwestycji w zakresie zapisów dotyczących wykonywanych robót.		1.51
5.	Cz. IV SWZ, Projekt Architektoniczno – Budowlany,	Na rysunkach H.11.1 wskazano poz.-2.2 tymczasowa ścianka szczelna GU 16-400 długości 6,0m, l=25,2m oraz 3. przepust jednootworowy o min. średnicy $\varnothing 1500\text{mm}$, L ok 17,3m. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowej dla zabicia i likwidacji ścianki oraz przepustu lub wskazanie, że koszty wykonania i demontażu należy zawrzeć w kosztach ogólnych.	W tym zakresie istnieje generalna instrukcja Zgodnie z zapisami STO pkt 6.1 „Wszelkie niezbędne Roboty budowlane tymczasowe (zanikające) oraz towarzyszące muszą być uwzględnione w Cenie Oferty. Wykonawca winien uwzględnić, koszt Robót tymczasowych (np. niezbędne drogi tymczasowe i przejazdy, skuteczne tymczasowe odwodnienie terenu Robót budowlanych) i ująć koszt utrzymania tych Robót budowlanych przez okres realizacji Robót budowlanych oraz ich rozbiórkę wraz z doprowadzeniem terenu do uprzedniego stanu.”	NIE	
6.	Cz. VI Przedmiar Robót, Poz. 3.7.6.	Pozycja przedmiarowa 3.7.6 – Wykonanie platformy roboczej kolumn żwirowych stanowiącej (po odpowiednim przygotowaniu) pierwszą warstwę konstrukcyjno – dociskową tj. warstwa żwiru 4/63mm grubości 100-240cm ze wzmocnienie podłoża geotkaniną i wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi zobmiarowana jest w metrach kwadratowych. Z uwagi na różną grubość platformy żwirowej prosimy o zmianę jednostki obmiaru na metry sześciennie żwiru oraz metry kwadratowe geowłókniny.	Niezbędne ilości żwiru na platformę oraz geowłókniny należy ustalić na podstawie rysunku PW.H.5, oraz gabarytów i masy sprzętu jaki Wykonawca zamierza użyć do wykonania kolumn żwirowych, oraz zaplanowanej technologii. Rysunek PW.H.5 pokazuje docelowy układ warstw podłoża po jego wzmocnieniu i nie wyklucza większego zapotrzebowania na materiały wynikający z technologii robót przyjętej przez Wykonawcę.	NIE	

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
7.	Cz. III SWZ, Umowa, art..17, ust.4.	Zgodnie z artykułem 17 ust 4 projektu umowy, z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60 % ceny przewidzianej w kosztorysie ofertowym dla nasadzeń po odbiorze częściowym nasadzeń. Prosimy o informację czy wskazane 60 % będzie rozliczone jednorazowo, czy też Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych zgodnie z art.18 ust.2 1)?	Odbiór częściowy nasadzeń zostanie wykonany z odpowiednim zastosowaniem zapisów Umowy odnoszących się do odbioru częściowego Robót. Zatem możliwe są odbiory częściowe nasadzeń, jednakże należy pamiętać o dacie ich wykonania zgodnie z art. 14 Umowy. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 25.9.1 (Cz. V SWZ oraz pkt. 7.11.2 STO.	NIE	
8.	Cz. I SWZ, Załącznik 14 Tabela Wykaz Korekty Danych	Załączony do postępowania plik "Formuła regulacji ceny" powołuje się na wartości bazowe wg poziomu cen Sekocenbudu z I kwartału 2023, natomiast w załączniku nr 14 do IDW "Wykaz korekty danych" wartości bazowe wykazano wg poziomu cen z III kwartału 2022. W związku z tym prosimy o korektę obu dokumentów wg poziomu cen z II kwartału 2023, który będzie obowiązywał na aktualny dzień złożenia ofert, tj. 30.05.2023 r.	Zamawiający wprowadza korektę w Części I SWZ, Załącznik nr 14 do IDW - Wykaz Korekty Danych. Wartość bazowa określona jest na poziomie cen 1 kwartału 2023 r.	TAK	1.50

Dyrektor

Małgorzata Sikora

/dokument podpisany elektronicznie/