

KR.ROZ.2710.35.2023KR.ROZ.2710.35.2023

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
Zmiany w SWZ / IDW (5)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SWZ/IDW
z dnia	27.04.2023 r.
Ogłoszenie	KR.ROZ.2710.35.2023
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel.: 12 62 84 106, e-mail: krakow@wody.gov.pl faks: 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmian jak wskazano poniżej w przypadku, gdy otrzymane od Wykonawców zapytania skutkują koniecznością takich zmian.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail:
krakow@wody.gov.pl

<i>Nr pozycji</i>	<i>Element</i>	<i>Tekst oryginalny</i>	<i>Tekst zmieniony</i>
5.1.	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 1	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 26.07.2023 r. do godz. 10:00.	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 08.08.2023 r. do godz. 10:00.
5.2.	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2023 r. , o godzinie 10:30.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2023 r. , o godzinie 10:30.
5.3	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 22, pkt 1	Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 24.08.2023 r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).	Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 06.09.2023 r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).
5.4	SIWZ, Cz. III, Umowa, Reprezentacja Zamawiającego	... Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59/A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym przez: Małgorzatę Sikorę - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,	... Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59/A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym przez: Radosława Radonia - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
5.5	SIWZ, Cz. III, Umowa Artykuł 14 ust. 1	1. Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi w poniższych terminach: 1) rozpoczęcie Robót: do 7 Dni Roboczych od dnia przekazania Terenu Budowy, 2) nasadzenia: do 30 listopada 2024 r. , 3) wykonanie Robót: do 420 dni od daty przekazania Terenu	Zamawiający zmienia zapisy art. 14 ust. 1 Umowy: 1. Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi w poniższych terminach: 1) rozpoczęcie Robót: do 7 Dni Roboczych od dnia przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego,

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>Budowy przez Zamawiającego,</p> <p>4) wykonanie i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej to jest dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie: do 60 dni od daty Odbioru końcowego Robót,</p> <p>5) uzyskanie udatności nasadzeń – po roku wegetacji roślin, nie później niż do 30 maja 2025 r.,</p> <p>6) wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – do 18 miesięcy od odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z pkt 2, jednak nie później niż do 30 maja 2025 r.</p>	<p>2) nasadzenia: do 30 marca 2024 r.,</p> <p>3) wykonanie Robót: do 420 dni od daty przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego,</p> <p>4) wykonanie i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej to jest dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie: do 60 dni od daty Odbioru końcowego Robót,</p> <p>5) uzyskanie udatności nasadzeń – po roku wegetacji roślin,</p> <p>6) wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – przez 12 miesięcy od Odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 11 Umowy.</p> <p>- Załącznik 1 do zmiany nr 5</p>
5.6	<p>SIWZ, Cz. III, Umowa Artykuł 1 pkt. 20</p>	<p>20) Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – oznacza odbiór po upływie 18 miesięcy czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń zgodnie z cz. V SWZ SST, licząc począwszy od odbioru częściowego nasadzeń;</p>	<p>20) Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – oznacza odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń zgodnie z cz. V SWZ SST, licząc począwszy od Odbioru częściowego nasadzeń;</p> <p>- Załącznik 1 do zmiany nr 5</p>
5.7	<p>SIWZ, Cz. III, Umowa Artykuł 17 ust. 4</p>	<p>4. Z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60% ceny przewidzianej w kosztorysie ofertowym dla nasadzeń po odbiorze częściowym nasadzeń, a następnie 20% po dokonaniu Odbioru końcowego nasadzeń – ocenie udatności wykonanych nasadzeń, oraz 20% wyżej wymienionej ceny, po pozytywnym odbiorze realizacji czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych w okresie 18 miesięcy, liczonego począwszy od odbioru częściowego nasadzeń</p>	<p>4. Z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60% ceny przewidzianej w kosztorysie ofertowym dla nasadzeń po Odbiorze częściowym nasadzeń, a następnie 20% po dokonaniu pozytywnego Odbioru końcowego nasadzeń – ocenie udatności wykonanych nasadzeń, oraz 20% wyżej wymienionej ceny, po Odbiorze czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych, liczonego począwszy od Odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z zasadami</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej.	określonymi w Specyfikacji Technicznej. - Załącznik 1 do zmiany nr 5
5.8	SIWZ, Cz. III, Umowa Artykuł 31 ust. 2 pkt 5	5) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek wstrzymania Robót lub zmiany w przewidywanym terminie: wykonania Robót, nasadzeń, dokumentacji formalno-prawnej Robót, uzyskania udatności nasadzeń, czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń w zakresie terminów realizacji lub harmonogramu poszczególnych robót oraz Wynagrodzenia, a spowodowanych okolicznościami niezależnymi od stron, przy czym zmiana terminu może nastąpić tylko o wydłużenie o czas spowodowany usunięciem skutków wstrzymania lub zmiany w przewidywanych terminach wykonania;	5) spowodowanych okolicznościami niezależnymi od stron, w szczególności z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest możliwe dochowanie terminów wskazanych w art. 14 ust. 1 Umowy lub warunków płatności wskazanych w art. 17 i art. 18 Umowy - w zakresie zmiany terminów określonych w art. 14 ust. 1 oraz w zakresie zmiany wysokości Wynagrodzenia lub warunków płatności, przy czym zmiana terminów określonych w art. 14 ust.1 oraz wynagrodzenia lub warunków płatności, może nastąpić w zakresie potrzebnym do usunięcia skutków wstrzymania lub zmiany w przewidywanych terminach wykonania, lub umożliwienia rozliczenia środków finansowych zewnętrznych np. przesunięcie terminu nasadzeń na kolejny możliwy według dokumentacji zamówienia okres wegetacyjny przewidziany do wykonania nasadzeń, skrócenia czasu trwania czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych wraz z odpowiednią zmianą wysokości wynagrodzenia oraz warunków płatności za nie. - Załącznik 1 do zmiany nr 5

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.9	SIWZ, Cz. III, Umowa Artykuł 31 ust. 11		<p>W art. 31 cz. III SWZ - Umowa dodaje się ust. 11 w brzmieniu:</p> <p>Zamawiający może jednostronnie ograniczyć zakres umowy poprzez skrócenie czasu 12 miesięcy, potrzebnego do wykonania czynności utrzymaniowo- pielęgnacyjnych nasadzeń, jednak nie więcej niż do 30 maja 2025 r. z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia płatnego za wykonanie tych czynności.</p> <p>- Załącznik 1 do zmiany nr 5</p>
5.10	SIWZ, Cz. I, IDW pkt. 8	<p>Termin wykonania zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoczęcie Robót: do 7 dni roboczych od przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, 2. Odbiór częściowy nasadzeń: do 15 listopada 2023 r. 3. Odbiór końcowy Robót: 420 dni od dnia przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, 4. Odbiór dokumentacji formalno-prawnej Robót: do 60 dni od daty odbioru końcowego Robót, 5. Odbiór końcowy nasadzeń - ocena udatności wykonanych nasadzeń – po roku wegetacji roślin, nie później niż 30 maja 2025 r. 6. Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – po upływie 18 miesięcy od odbioru częściowego nasadzeń nie później niż do 30 maja 2025 r. 	<p>Termin wykonania zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoczęcie Robót: do 7 dni roboczych od przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, 2. Nasadzenia: do 30 marca 2024 r. 3. Wykonanie Robót: do 420 dni od daty przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, 4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji formalno - prawnej to jest dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie: do 60 dni od daty Odbioru końcowego Robót, 5. Uzyskanie udatności nasadzeń – po roku wegetacji roślin, 6. Wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – przez 12 miesięcy od Odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 11 Umowy.

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			- Załącznik 2 do Tabeli Zmian nr 5
5.11	SIWZ, Cz. I, IDW Załącznik 1 Formularz Oferty, pkt 4., ppkt.3)	<p>3) Zobowiązuję się do realizacji Przedmiotu Kontraktu w terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rozpoczęcie Robót: z dniem przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, b) Odbiór częściowy nasadzeń: do 15 listopada 2023 r., c) Odbiór końcowy Robót: 420 dni od dnia przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, d) Odbiór dokumentacji formalno-prawnej Robót: do 60 dni od daty odbioru końcowego Robót, e) Odbiór końcowy nasadzeń - ocena udatności wykonanych nasadzeń – po roku wegetacji roślin, nie później niż 30 maja 2025 r., f) Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – po upływie 18 miesięcy od odbioru częściowego nasadzeń nie później niż do 30 maja 2025 r. 	<p>3) Zobowiązuję się do realizacji Przedmiotu Kontraktu w terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rozpoczęcie Robót: do 7 Dni Roboczych od dnia przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, b) Nasadzenia: do 30 marca 2024 r., c) Wykonanie Robót: do 420 dni od daty przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, d) Wykonanie i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej to jest dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie: do 60 dni od daty Odbioru końcowego Robót, e) Uzyskanie udatności nasadzeń – po roku wegetacji roślin, f) Wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – przez 12 miesięcy od Odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 11 Umowy. <p>- Załącznik 3 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.12	Cz. IV SWZ - Projekt nasadzeń Barycz pkt 9	<p>9. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE</p> <p>Posadzone drzewa i krzewy winny zostać objęte pielęgnacją stałą przez Wykonawcę na okres 18 miesięcy.</p> <p>Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:</p>	<p>9. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE</p> <p>Posadzone drzewa i krzewy winny zostać objęte pielęgnacją stałą przez Wykonawcę na okres wskazany w art. 14 ust. 1 pkt 6 Umowy.</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<ul style="list-style-type: none"> - podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych, - usunięciu roślin zielnych między sadzonkami drzew na obszarze nasadzeń czterokrotnie w ciągu roku wegetacyjnego (termin koszenia wskaże Inżynier po uzyskaniu informacji od pracownika ZZM), Wykonawca ma obowiązek zakończyć koszenie wszystkich obszarów w ciągu 5 dni roboczych od wskazania terminu przez pracownika ZZM), - usunięciu roślin zielnych we wskazanym obszarze nasadzeń krzewów czterokrotnie w ciągu roku wegetacyjnego (termin koszenia wskaże Inżynier po uzyskaniu informacji od pracownika ZZM), Wykonawca ma obowiązek zakończyć koszenie wszystkich obszarów w ciągu 5 dni roboczych od wskazania terminu przez Inżyniera), - utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, - oprysku krzewów repelentem zabezpieczającym przed zgryzaniem, jednorazowo w każdym roku w czasie trwania gwarancji nasadzeń (w październiku lub listopadzie), środkiem na bazie naturalnych składników tj. oparty na substancji aktywnej - tłuszczu owczym – typu TRICO), - kontroli szczelności ogrodzenia (minimum jeden raz w miesiącu, ewentualną naprawę w przypadku uszkodzenia należy wykonać najpóźniej w ciągu 5 dni od stwierdzenia lub zgłoszenia przez pracownika ZZM), - wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, - wymianie zniszczonych palików, - przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne). <p>Zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni należy przeprowadzać</p>	<p>Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych, - odchwaszczaniu drzew - usunięciu roślin zielnych między sadzonkami drzew na obszarze nasadzeń czterokrotnie w ciągu roku wegetacyjnego (termin koszenia wskaże Inżynier po uzyskaniu informacji od pracownika ZZM), Wykonawca ma obowiązek zakończyć koszenie wszystkich obszarów w ciągu 5 dni roboczych od wskazania terminu przez pracownika ZZM), - odchwaszczaniu krzewów - usunięciu roślin zielnych we wskazanym obszarze nasadzeń krzewów czterokrotnie w ciągu roku wegetacyjnego (termin koszenia wskaże Inżynier po uzyskaniu informacji od pracownika ZZM), Wykonawca ma obowiązek zakończyć koszenie wszystkich obszarów w ciągu 5 dni roboczych od wskazania terminu przez Inżyniera), - utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, - oprysku krzewów i drzew repelentem zabezpieczającym przed zgryzaniem, jednorazowo w każdym roku w czasie trwania gwarancji nasadzeń (w październiku lub listopadzie), środkiem na bazie naturalnych składników tj. oparty na substancji aktywnej - tłuszczu owczym – typu TRICO), - kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ich ewentualnym pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inżyniera (w uzgodnieniu z ZZM), - nawożeniu drzew i krzewów nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się przენawożenia nasadzeń, szczególnie nawozami

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		przez okres 18 miesięcy licząc od odbioru częściowego.	azotowymi, – kontroli szczelności ogrodzenia (minimum jeden raz w miesiącu, ewentualną naprawę w przypadku uszkodzenia należy wykonać najpóźniej w ciągu 5 dni od stwierdzenia lub zgłoszenia przez pracownika ZZM), – wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, – wymianie zniszczonych palików i mocowań, – przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne). Zabiegi utrzymaniowo-pielęgnacyjne założonej zieleni należy przeprowadzać przez okres określony w art.14 ust. 1 pkt 6 Umowy licząc od odbioru częściowego. - Załącznik 4 do Tabeli Zmian nr 5
5.13	Cz. IV SWZ - Projekt nasadzeń Barycz pkt 10	10. ODBIÓR NASADZEŃ Odbiór nasadzeń będzie dokonywany w trzech etapach. – Odbiór częściowy nastąpi po prawidłowym zasadzeniu drzewa lub krzewu, zgodnie ze Specyfikacją. – Odbiór czynności pielęgnacyjno-utrzymeniowych następuje po okresie 18 miesięcy od daty odbioru częściowego i polega na potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę, wszelkich zabiegów pielęgnacyjno-utrzymeniowych (szczególnie koszenia), wymaganych na podstawie Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, przy czym ich dokumentowanie w obecności Inżyniera jest obowiązkiem Wykonawcy. – Odbiór końcowy winien nastąpić po co najmniej pełnym roku wegetacyjnym nasadzonej zieleni, w stanie ulistnionym roślin. Dla roślin sadzonych w okresie wiosennym odbiór końcowy następuje wiosną następnego roku w stanie pełnego ulistnienia roślin. Dla	10. ODBIÓR NASADZEŃ Odbiór nasadzeń będzie dokonywany w trzech etapach. – Odbiór częściowy nasadzeń nastąpi po prawidłowym zasadzeniu drzewa lub krzewu, zgodnie ze Specyfikacją. – Odbiór czynności pielęgnacyjno-utrzymeniowych następuje w terminie określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 Umowy od daty odbioru częściowego i polega na potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę, wszelkich zabiegów pielęgnacyjno-utrzymeniowych (szczególnie koszenia), wymaganych na podstawie Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, przy czym ich dokumentowanie w obecności Inżyniera jest obowiązkiem Wykonawcy. – Odbiór końcowy – ocena udatności wykonanych nasadzeń winien nastąpić po co najmniej pełnym roku wegetacyjnym nasadzonej zieleni, w stanie ulistnionym roślin. Dla roślin

<i>Nr pozycji</i>	<i>Element</i>	<i>Tekst oryginalny</i>	<i>Tekst zmieniony</i>
		<p>roślin sadzonych w okresie jesiennym odbiór następuje na wiosnę (po około półtora roku) w stanie pełnego ulistnienia roślin. Odbiór końcowy - ocena udatności wykonanych nasadzeń. W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi brak udatności zasadzonego drzewa lub krzewu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego nasadzenia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, przy czym dotyczy to wyłącznie nasadzeń drzew i krzewów poniżej ich minimalnej wymaganej ilości drzew i krzewów, dla których dokonano odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.</p> <p>Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu Robót. W przypadku ich niewykonania Zamawiający będzie uprawniony do wykonania przy pomocy podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.</p> <p>W wykazie roślin do nasadzeń zwiększono ilość drzew i krzewów o 16 % z uwagi na możliwość nieprzyjęcia się sadzonek. Przy odbiorze końcowym dopuszcza się minimalną wymaganą udatność nasadzeń na poziomie 84 % w stosunku do ilości nasadzeń przy odbiorze częściowym (oznacza to, iż 16 % roślin może się nie przyjąć). Powyżej podano oczekiwaną ilość drzew przy odbiorze końcowym.</p>	<p>sadzonych w okresie wiosennym odbiór końcowy następuje wiosną następnego roku w stanie pełnego ulistnienia roślin. Dla roślin sadzonych w okresie jesiennym odbiór następuje na wiosnę (po około półtora roku) w stanie pełnego ulistnienia roślin.</p> <p>- Odbiór końcowy - ocena udatności wykonanych nasadzeń. W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi brak udatności zasadzonego drzewa lub krzewu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego nasadzenia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, przy czym dotyczy to wyłącznie nasadzeń drzew i krzewów poniżej ich minimalnej wymaganej ilości drzew i krzewów, dla których dokonano odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.</p> <p>Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu Robót. W przypadku ich niewykonania Zamawiający będzie uprawniony do wykonania przy pomocy podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.</p> <p>W wykazie roślin do nasadzeń zwiększono ilość drzew i krzewów o 16 % z uwagi na możliwość nieprzyjęcia się sadzonek. Przy Odbiorze końcowym – ocena udatności wykonanych nasadzeń dopuszcza się minimalną wymaganą udatność nasadzeń na poziomie 84 % w stosunku do ilości nasadzeń przy Odbiorze częściowym nasadzeń (oznacza to, iż 16 % roślin może się nie przyjąć). Powyżej podano oczekiwaną ilość drzew przy Odbiorze końcowym – ocenie udatności wykonanych nasadzeń.</p> <p>- Załącznik 4 do Tabeli Zmian nr 5</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.14	Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.1.2 Zakres robót objętych SST	<p>Ustalenia zawarte w tej SST dotyczą wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenach płaskich oraz skarpach wraz z pracami towarzyszącymi jak również zabiegów utrzymaniowo – pielęgnacyjnych w pierwszym okresie gwarancji.</p> <p>Zakres prac i usług obejmuje w szczególności: prace przygotowawcze, sadzenie drzew i krzewów z uwzględnieniem wykopów, z wbiciem palików, wykaszanie roślin zielnych, jak również prace utrzymaniowo – pielęgnacyjne dla tych nasadzeń przez okres 18 m-cy od dnia odbioru częściowego nasadzeń.</p>	<p>Punkt 25.1.2. Zakres Robót objętych SST otrzymuje brzmienie:</p> <p>Ustalenia zawarte w tej SST dotyczą wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenach płaskich oraz skarpach wraz z pracami towarzyszącymi jak również zabiegów utrzymaniowo – pielęgnacyjnych.</p> <p>Zakres prac i usług obejmuje w szczególności: prace przygotowawcze, sadzenie drzew i krzewów z uwzględnieniem wykopów, z wbiciem palików, wykaszanie roślin zielnych, jak również prace utrzymaniowo – pielęgnacyjne dla tych nasadzeń przez okres wskazany w art. 14 ust. 1 pkt 6 Umowy od dnia Odbioru częściowego nasadzeń."</p> <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.15	Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.2.3., tiret piąty	→ nasadzenia wykonać od 15 października do 15 listopada 2023 r..	<p>Punkt 25.2.3 tiret piąty otrzymuje brzmienie:</p> <p>→ nasadzenia wykonać od 15 października do 15 listopada lub od 15 marca do 30 marca</p> <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.16	Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.5. Terminy sadzenia	<p>Termin sadzenia drzew i krzewów zależy bezpośrednio od stanu fizjologicznego sadzonek, panujących lub spodziewanych w najbliższym czasie warunków atmosferycznych.</p> <p>Rośliny z odkrytym systemem korzeniowym - sadi się przed rozpoczęciem wegetacji lub po zakończeniu wegetacji, w zależności od warunków atmosferycznych.</p> <p>Wykonawca rozpocznie i ukończy sadzenie wszystkich drzew i krzewów w pierwszym możliwym okresie jesiennym od dnia</p>	<p>Punkt 25.5 Terminy sadzenia, otrzymuje brzmienie:</p> <p>Termin sadzenia drzew i krzewów zależy bezpośrednio od stanu fizjologicznego sadzonek, panujących lub spodziewanych w najbliższym czasie warunków atmosferycznych.</p> <p>Rośliny z odkrytym systemem korzeniowym - sadi się przed rozpoczęciem wegetacji lub po zakończeniu wegetacji, w zależności od warunków atmosferycznych.</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>zawarcia Kontraktu, to jest w okresie od 15 października do 15 listopada 2023 r.</p> <p>Warunki zewnętrzne sprzyjające sadzeniu materiału roślinnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> → umiarkowana temperatura powietrza i gleby, → duża wilgotność powietrza, → dostateczna wilgotność gleby, → pogoda bezwietrzna. 	<p>Wykonawca rozpocznie i ukończy sadzenie wszystkich drzew i krzewów w pierwszym możliwym okresie jesiennym od dnia zawarcia Kontraktu, to jest w okresie od 15 października do 15 listopada lub w okresie wiosennym od 15 marca do 30 marca.</p> <p>Warunki zewnętrzne sprzyjające sadzeniu materiału roślinnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> → umiarkowana temperatura powietrza i gleby, → duża wilgotność powietrza, → dostateczna wilgotność gleby, → pogoda bezwietrzna. <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.17	<p>Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.5. Wykonywania Robót, Część Pielęgnacja Roślin</p>	<p>Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji roślin w okresie 18 miesięcy od dnia odbioru częściowego nasadzeń.</p> <p>Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> → podlewaniu; częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, → nawożeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi, → utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, → odchwaszczaniu, → poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palików stabilizujących oraz wiązań, → kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym 	<p>Punkt 25.5 Wykonywanie Robót, Część Pielęgnacja Roślin otrzymuje brzmienie:</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji roślin w okresie wskazanym w art. 14 ust.1 pkt 6 Umowy od dnia odbioru częściowego nasadzeń.</p> <p>Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> → podlewaniu; częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, → nawożeniu drzew i krzewów nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się przenawożenia nasadzeń, szczególnie nawozami azotowymi, → utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inżyniera (w uzgodnieniu z ZZM),</p> <ul style="list-style-type: none"> → wymianie, uzupełnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz taśm mocujących, systemów stabilizujących drzewa, → wymianie drzew, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji (po uprzednim zgłoszeniu do Inżyniera i uzgodnieniu parametrów nowego drzewa), → wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących, → przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 	<ul style="list-style-type: none"> → odchwaszczaniu obszarów z nasadzeniami drzew i krzewów, → poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palików stabilizujących oraz wiązań, → kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inżyniera (w uzgodnieniu z ZZM), → wymianie, uzupełnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz taśm mocujących, systemów stabilizujących drzewa, → wymianie drzew i krzewów, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji (po uprzednim zgłoszeniu do Inżyniera i uzgodnieniu parametrów nowego drzewa), → wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących, → przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), → oprysku krzewów i drzew repelentem zabezpieczającym przed zgryzaniem, jednorazowo w każdym roku w czasie trwania gwarancji nasadzeń (w październiku lub listopadzie), środkiem na bazie naturalnych składników tj. oparty na substancji aktywnej - tłuszczu owczym – typu TRICO), → kontroli szczelności ogrodzenia (minimum jeden raz w miesiącu, ewentualną naprawę w przypadku uszkodzenia należy wykonać najpóźniej w ciągu 5 dni od stwierdzenia

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			<p>lub zgłoszenia przez pracownika ZZM).</p> <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.18	Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.8. Odbiór Robót, pkt II	<p>II. Odbiór czynności pielęgnacyjno-utrzymeniowych następuje po okresie 18 miesięcy od daty odbioru częściowego i polega na potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę, wszelkich zabiegów pielęgnacyjno-utrzymeniowych (szczególnie koszenia), wymaganych na podstawie niniejszej Specyfikacji, przy czym ich dokumentowanie w obecności Inżyniera jest obowiązkiem Wykonawcy.</p>	<p>Punkt 25.8, pkt II. otrzymuje brzmienie:</p> <p>II. Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych następuje po okresie wskazanym a art. 14 ust.1 pkt 6 Umowy od daty Odbioru częściowego nasadzeń i polega na potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę, wszelkich zabiegów utrzymaniowo-pielęgnacyjnych, wymaganych na podstawie niniejszej Specyfikacji, przy czym ich dokumentowanie w obecności Inżyniera jest obowiązkiem Wykonawcy.</p> <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>
5.19	Cz. V SWZ – SST, pkt. 25.9.1 Ustalenia ogólne	<p>25.9.1 Ustalenia ogólne Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w punktach 7.11. ST-O Cena nasadzenia 1 szt. drzew i krzewów obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Przygotowanie terenu, → zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, → wyznaczenie miejsc sadzenia, → wykopanie dołów, → sadzenie krzewów i drzew, → montaż ogrodzenia, → zastosowanie repelentu, → opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą, 	<p>Punkt 25.9.1. otrzymuje brzmienie:</p> <p>25.9.1 Ustalenia ogólne Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w punktach 7.11. ST-O Cena nasadzenia 1 szt. drzew i krzewów obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> → przygotowanie terenu, → zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, → wyznaczenie miejsc sadzenia, → wykopanie dołów, → sadzenie krzewów i drzew, → montaż ogrodzenia,

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<ul style="list-style-type: none"> → czterokrotne koszenie → pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, → podlewanie → kontrola ogrodu, → uporządkowanie placu budowy. <p>Cena jedn. usług pielęgnacyjno-utrzymeniowych jest ujęta w cenie 1 szt. posadzonych drzew i krzewów i obejmuje prace w okresie 18 m-cy od dnia odbioru częściowego nasadzeń.</p> <p>Z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60% ceny jednostkowej po odbiorze częściowym nasadzenia, a następnie 20% ceny jednostkowej, po potwierdzeniu prawidłowego wykonania działań pielęgnacyjno-utrzymeniowych w okresie 18 miesięcy od dnia odbioru częściowego oraz 20% ceny jednostkowej po dokonaniu odbioru udatności z wynikiem pozytywnym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → zastosowanie repelentu, → opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą, → czterokrotne koszenie → pielęgnacja w okresie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń, → podlewanie → kontrola ogrodu, → uporządkowanie placu budowy. <p>Cena jedn. usług utrzymaniowo-pielęgnacyjnych jest ujęta w cenie 1 szt. posadzonych drzew i krzewów i obejmuje prace w okresie wskazanym w art. 14 ust.1 pkt 6 Umowy od dnia Odbioru częściowego nasadzeń. (W wynagrodzeniu za nasadzenia należy uwzględnić okres 12 miesięcy czynności utrzymaniowo – pielęgnacyjnych. W sytuacji, gdy okres pielęgnacji będzie krótszy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie za wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych w wysokości 20 % kwoty, przewidzianej w przedmiarze za nasadzenia, ulegnie proporcjonalnie obniżeniu w stosunku do rzeczywistego czasu trwania czynności utrzymaniowo - pielęgnacyjnych).</p> <p>Z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60% ceny jednostkowej po Odbiorze częściowym nasadzenia, a następnie 20% ceny jednostkowej, po potwierdzeniu wykonania działań pielęgnacyjno-utrzymeniowych oraz 20% ceny jednostkowej po dokonaniu odbioru udatności z wynikiem pozytywnym, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 11 Umowy."</p> <p>- Załącznik 5 do Tabeli Zmian nr 5</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny						Tekst zmieniony					
5.20	SWZ Cz. I Załącznik 14 Tabela Wykaz Korekty Danych	-						Zamawiający wprowadza korektę w Części I SWZ, Załącznik nr 14 do IDW - Wykaz Korekty Danych. Wartość bazowa określona jest na poziomie cen II kwartału 2023 r. Wykaz korekty danych w Załączniku 6 do Tabeli Zmian nr 5					
5.21	SWZ Cz. III Umowa, Załącznik 10 Formuła Regulacji Ceny	-						Zamawiający wprowadza korektę w Części III SWZ - Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy – Formuła Regulacji Ceny. Formuła Regulacji Ceny w Załączniku 7 do Tabeli Zmian nr 5					
5.22	SWZ Cz. IV, Projekt Wykonawczy	-						Zamawiający udostępnia uzupełniony i poprawiony rysunek PW.H.21 Rysunek Szczegółowy Pomostu oraz Rampy. - Załącznik nr 8 do Tabeli Zmian nr 5					
5.23	SWZ Cz. IV, Projekt Wykonawczy	-						Zamawiający udostępnia uzupełniony i poprawiony rysunek PW.H.23 Barierki Stalowe na Pomoście i Rampie. - Załącznik nr 9 do Tabeli Zmian nr 5					
5.24	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar,	5.9.1	M3- 059- 01	SST 5; SST 10	Fundamenty pod pomost i rampę wykonane z betonu C35/45 na betonie podkładowym C20/25 grubości 10 cm, zbrojone stalą, powierzchnie stykające się z gruntem izolowane powłokami bitumicznymi, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m ³	0,80	Zmiana ilości pozycji obmiarowej:					
		5.9.1	M3- 059- 01	SST 5; SST 10	Fundamenty pod pomost i rampę wykonane z betonu C35/45 na betonie podkładowym C20/25 grubości 10 cm, zbrojone stalą, powierzchnie stykające się z gruntem izolowane powłokami	m ³	1,0						

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny						Tekst zmieniony																	
	SWZ Cz. VI Przedmiar. Poz. 5.9.1							<table border="1" data-bbox="1350 279 2112 483"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>bitumicznymi, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i pomocniczymi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p data-bbox="1350 531 1765 563">- Załącznik 10 do Tabeli Zmian nr 5</p>									bitumicznymi, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i pomocniczymi								
			bitumicznymi, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i pomocniczymi																						
5.25	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar. Poz. 5.9.2	5.9.2	M3-059-02	SST 27	Wykonanie kompletnego pomostu oraz rampy z krat pomostowych TWS GRP typ ISO 30 wraz z obarierowaniem z wszelkimi robotami pomocniczymi	m ²	11,40	<p data-bbox="1350 579 1794 611">Zmiana jednostki i ilości obmiarowej:</p> <table border="1" data-bbox="1350 619 2089 874"> <tr> <td>5.9.2</td><td>M3-059-02</td><td>SST 27</td><td>Wykonanie kompletnego pomostu oraz rampy z krat pomostowych TWS GRP typ ISO 30 wraz z obarierowaniem z wszelkimi robotami pomocniczymi</td><td>kg</td><td>866</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p data-bbox="1350 922 1765 954">- Załącznik 10 do Tabeli Zmian nr 5</p>						5.9.2	M3-059-02	SST 27	Wykonanie kompletnego pomostu oraz rampy z krat pomostowych TWS GRP typ ISO 30 wraz z obarierowaniem z wszelkimi robotami pomocniczymi	kg	866						
5.9.2	M3-059-02	SST 27	Wykonanie kompletnego pomostu oraz rampy z krat pomostowych TWS GRP typ ISO 30 wraz z obarierowaniem z wszelkimi robotami pomocniczymi	kg	866																				
5.26	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar,	-						<p data-bbox="1350 1098 2112 1169">Do wzoru kosztorysu ofertowego / przedmiaru robót dodaje się pozycję 4.3.15:</p> <table border="1" data-bbox="1350 1225 2112 1417"> <tr> <td>4.3.15</td><td>M3-043-15</td><td>SST 12</td><td>Przebudowa wylotów z sieci drenarskich dla przewodów o średnicy f100mm polegająca na ich przedłużeniu do skarpy potoku</td><td>kpl</td><td>10,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						4.3.15	M3-043-15	SST 12	Przebudowa wylotów z sieci drenarskich dla przewodów o średnicy f100mm polegająca na ich przedłużeniu do skarpy potoku	kpl	10,00						
4.3.15	M3-043-15	SST 12	Przebudowa wylotów z sieci drenarskich dla przewodów o średnicy f100mm polegająca na ich przedłużeniu do skarpy potoku	kpl	10,00																				

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony			
	<p>SWZ Cz. VI Przedmiar.</p> <p>Poz. 4.3.15</p>					<p>umocnionej narzutem kamiennym na długości przewodów od 1.5m do 2.5m i o łącznej długości przewodów ok. 20 m wraz z montażem zasuw burzowych na trasie przewodów"</p>
5.27	<p>SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar.</p>	-	<p>Wraz ze Zmianą nr 5 Zamawiający udostępnia Przedmiar Robót w formie arkusza Excel, zawierającego zmiany wprowadzone w toku procedury przetargowej.</p> <p>- Załącznik nr 11 do Tabeli Zmian nr 5</p>			
5.28	<p>Cz. V SWZ – SST, pkt. 20.5.3</p>	<p>20.5.3 Grunton</p> <p>Mieszanka dostarczona na budowę nie wymaga zagęszczenia. Przed rozpoczęciem rozładunku mieszanki należy usunąć ewentualne zastoiska wody. Mieszanki wypełniające GRUNTON „DR” mogą być stosowane zarówno w gruntach spoistych jak i nie spoistych. W przypadku stosowania w gruntach spoistych może zostać wydłużony proces wiązania mieszanki.</p> <p>Mieszanki wypełniające GRUNTON „DR” stosować w temperaturze powyżej 5°C. Wbudowane mieszanki należy chronić przed przemrożeniem oraz gwałtownym odparowaniem wody.</p> <p>Dostarczany na budowę GRUNTON „DR” jest produktem gotowym do użycia. Należy tak zaplanować transport i rozładunek, aby czas od chwili produkcji mieszanki do zakończenia wbudowania nie przekroczył 1,5 godzin.</p>	<p>Punkt 20.6.3. otrzymuje brzmienie:</p> <p>20.5.3 Samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów</p> <p>Mieszanka dostarczona na budowę powinna być w konsystencji nie wymagającej zagęszczenia. Przed rozpoczęciem rozładunku mieszanki mineralne należy usunąć ewentualne zastoiska wody. Mieszanki wypełniające do wykopów mogą być stosowane zarówno w gruntach spoistych jak i nie spoistych. W przypadku stosowania w gruntach spoistych może zostać wydłużony proces wiązania mieszanki.</p> <p>Mineralne mieszanki wypełniające do wykopów należy stosować w temperaturze powyżej 5°C. Wbudowane mieszanki należy</p>			

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>GRUNTON „DR” nie jest produktem przeznaczonym jako warstwa ostateczna i do czasu ułożenia kolejnej warstwy, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.</p> <p>Podczas twardnienia produktu mogą pojawiać się nieregularne rysy związane z naturalnym skurczem, jednak ze względu na rolę produktu, nie stanowi to wady technicznej. Nie jest również wymagane stosowanie dylatacji podczas układania GRUNTON „DR”. W przypadku zastosowania mieszanek GRUNTON ”DR” do przewodów kanalizacyjnych konieczne jest przymocowanie kanału do podłoża w celu zapobieżenia wypływowi elementu. W przypadku braku takiej możliwości wykop wypełniać kilku etapowo – kolejną warstwę mieszanki układać po związaniu poprzedniej. Przewidując siły wyporu w celu zaprojektowania mocowań lub ilości etapów wypełniania wykopów, przyjęć gęstość mieszanki GRUNTON „DR” - 2000kg/m³. Podczas osadzania przewodów kanalizacyjnych mieszankę wylewać równomiernie z każdej strony elementu (wylewanie jednostronne może doprowadzić do przesunięcia elementu w wykopie wskutek parcia mieszanki).</p> <p>Mieszankę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.</p>	<p>chronić przed przemrożeniem oraz gwałtownym odparowaniem wody.</p> <p>Dostarczana na budowę mieszanka powinna być produktem gotowym do użycia. Należy tak zaplanować transport i rozładunek, aby czas od chwili produkcji mieszanki do zakończenia wbudowania nie przekroczył 1,5 godzin.</p> <p>Mineralna mieszanka wypełniająca do wykopów nie jest produktem przeznaczonym jako warstwa ostateczna i do czasu ułożenia kolejnej warstwy, należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.</p> <p>Podczas twardnienia produktu mogą pojawiać się nieregularne rysy związane z naturalnym skurczem, jednak ze względu na rolę produktu, nie stanowi to wady technicznej. Nie jest również wymagane stosowanie dylatacji podczas układania mineralnych mieszanek do wypełniania wykopów. W przypadku zastosowania mieszanek mineralnych do wypełniania wykopów do przewodów kanalizacyjnych konieczne jest przymocowanie kanału do podłoża w celu zapobieżenia wypływowi elementu. W przypadku braku takiej możliwości wykop wypełniać kilku etapowo – kolejną warstwę mieszanki układać po związaniu poprzedniej. Przewidując siły wyporu w celu zaprojektowania mocowań lub ilości etapów wypełniania wykopów, przyjęć gęstość mieszanki mineralnej do wypełniania wykopów - 2000kg/m³. Podczas osadzania przewodów kanalizacyjnych mieszankę wylewać równomiernie z każdej strony elementu (wylewanie jednostronne może doprowadzić do przesunięcia elementu w wykopie wskutek parcia mieszanki).</p> <p>Mieszankę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.29	Cz. V SWZ – SST, pkt. 20.9 Podstawa płatności, dziesiąty tiret	... → wykonanie obsypki, wypełnienie wykopu samozagęszczającą się mineralną mieszanką do wypełniania wykopów , ...	Punkt 20.9., tiret dziesiąty otrzymuje brzmienie: ... → wykonanie obsypki, wypełnienie wykopu samozagęszczającą się mineralną mieszanką do wypełniania wykopów , ...
5.30	Cz. I SWZ – IDW na str. 1	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez: - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Umowa Pożyczki Nr 8524-PL, - Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Umowa Ramowa Pożyczki nr LD 1866, - Rzeczpospolitą Polską, - Fundusz Spójności.	Kontrakt 3A.2/3.1 realizowany jest w ramach PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY współfinansowanego, między innymi przez: Bank Światowy - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (BŚ) – Umowa pożyczki nr 8524 PL, Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) – Umowa Ramowa pożyczki nr LD 1866 oraz Budżet Państwa.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania

§Stanowiskopodpis

Radosław Radoń

/dokument podpisany elektronicznie/

Zmiana nr 5 – Załączniki do Tabeli Zmian nr 5

[1] SWZ Cz. III Umowa_o_Roboty_Budowlane.

[2] SWZ Cz. I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

- [3] SWZ Cz. I Załączniki do IDW
- [4] Projekt Nasadzeń - Opis PW Malinówka 3
- [5] SWZ Cz. V SST
- [6] SWZ Cz. I Załącznik 14 Tabela Wykaz Korekty Danych
- [7] SWZ Cz. III Umowa, Załącznik 10 Formuła Regulacji Ceny
- [8] Rysunek PW.H.21 Rysunek Szczegółowy Pomostu oraz Rampy
- [9] Rysunek PW.H.23 Barierki Stalowe na Pomoście i Rampie
- [10] Wzór Kosztorysu Ofertowego
- [11] Przedmiar robót w formie arkusza Excel – format .xlsx