

PRZEDMIAR ROBÓT

Pozycja koszt.	Oznaczenie	Obliczenie ilości i jednostka miary	Ilość poszczególne	Ilość razem
1	2	3	4	5
Zabezpieczenie dna i brzegów pot.San w km 0+370-3+230 w m.Myślenice				
1. Odcinek w km 0+900-1+065				
1.1.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.do 15cm szt.		20
1.2.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.16-25cm szt.		7
1.3.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.26-35cm szt.		1
1.4.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.46-55cm szt.		1
1.5.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.76-85cm szt.		1
1.6.		Karczowanie pni drzew śr.16-25cm szt.		11
1.7.		Karczowanie pni drzew śr.26-35cm szt.		2
1.8.		Karczowanie pni drzew śr.36-45cm szt.		3
1.9.		Karczowanie pni drzew śr.46-55cm szt.		3
1.10.		Karczowanie pni drzew śr.56-65cm szt.		1
1.11.		Karczowanie pni drzew śr.66-75cm szt.		1
1.12.		Karczowanie pni drzew śr.76-100cm szt.		1
1.13.		Karczowanie pni drzew śr.101-130cm szt.		1
1.14.		Wywiezienie pni i korzeni na odległość do 5km $0,05*20+0,07*18+0,17*3+0,30*3+0,45*4+0,65+0,88+1,02*2+1,18=$ mp		10,2
1.15.		Wywiezienie dłużyc na odległość do 12km $0,07*20+0,20*8+0,24*16+0,30*2+0,42*3=$ mp		8,7
1.16.		Zrębkowanie gałęzi z rozproszaniem zrębków wzdłuż brzegu $0,06*20+0,17*8+0,42*16+0,77*2+1,35*3=$ mp		14,9

Pozycja koszt.	Oznaczenie	Obliczenie ilości i jednostka miary	Ilość poszczególne	Ilość razem
1	2	3	4	5
1.17.		Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV z transportem na odległość do 5km i rozplantowaniem przewiezonego urobku przyjęto 90% ilości obliczonej w tabeli 1 $518*0,9=$ m³		466
1.18.		Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV na odkład wraz z wbudowaniem urobku na miejscu przyjęto 10% ilości obliczonej w tabeli 1 $518*0,1=$ m³		52
1.19.		Formowanie umocnień dna i brzegów z brukonarztu gr.30cm $(2,7*2+2,0)*165m=$ m²		1 221
2. Odcinek w km 3+083-3+177				
2.1.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.do 15cm szt.		30
2.2.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.36-45cm szt.		1
2.3.		Wycięcie i karczowanie drzew śr.46-55cm szt.		1
2.4.		Karczowanie pni drzew śr.46-55cm szt.		1
2.5.		Karczowanie pni drzew śr.56-65cm szt.		2
2.6.		Wywiezienie pni i korzeni na odległość do 5km $0,05*30+0,45*5+0,65=$ mp		4,4
2.7.		Zrębkowanie gałęzi z rozproszaniem zrębków wzdłuż brzegu $0,06*30=$ mp		1,8
2.8.		Rozbiórka umocnienia brzegu z płyt drogowych pełnych i wywóz płyt na odl. do 5km $1,0*1,5*8szt.=$ m²		12,0
2.9.		Rozbiórka muru betonowego na prawym brzegu potoku i wywóz gruzu na odl. do 5km powyżej przepustu: $0,25*1,2*10m=$ poniżej przepustu: $(0,3+0,5)*1/2*(1,4+1,6)*1/2*7,8m=$ m³	3,0 4,7	7,7
2.10.		Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV z transportem na odległość do 5km i rozplantowaniem przewiezonego urobku ilość robót obliczona w tabeli 2 m³		236
2.11.		Formowanie umocnień dna i brzegów z brukonarztu gr.30cm $(1,7*2+1,5)*59m+(1,7*2+2,0)*29m=$ m²		445