

Przedmiar robót

Naprawa uszkodzeń oraz udrożnienie koryta rzeki Wilgi w km 1+350-2+150, 8+100-9+350, m. Kraków, gm. Kraków

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	32800
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m, zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami	m2	32800
3	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości, zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami	ha	0,82
4	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami	ha	0,48
5	Mechaniczne usunięcie (wykonane z brzegu) zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły), zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	124
6	Remont, wykonanie opasek z faszyny luzem o wysokości 50cm i szerokości 25cm między rzędami kołków	m	60
7	Zасыp wyrwy w prawym brzegu cieku, zabudowa biologiczna ubytków (wyrwa) - faszynada na rzekach nizinnych z dostarczeniem ziemi z łądu	m3	500
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 5km - załadunek - dowóz ziemi na miejsce wyrwy, zakup ziemi	m3	500
9	Remont, wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 50-60cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m	m2	60
10	Prawa autorskie do sprawozdania/raportu z nadzoru przyrodniczego	szt.	1

KIEROWNIK
Działu utrzymania
[Podpis]
Tomasz Szwedziński