

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug

dla części związanej z Obiektem Hydrotechnicznym Dębe (km 0+000 – 11+000)
na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni w Dębem

Kody CPV:

Główny:

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

Dodatkowe:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego,

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1. STAN ISTNIEJĄCY

Ujściowy odcinek rzeki Bug (km 0+000 ÷ 17+000) jest jednocześnie odcinkiem cofkowym Jeziora Zegrzyńskiego. Prawy brzeg rzeki w km 0+000 ÷ 11+000 chroniony jest przez zapory boczne Łacha – Kania i Kania – Popowo lub biegnie wzdłuż naturalnego wysokiego brzegu. Lewy brzeg w km 0+000 ÷ 9+080 jest chroniony zapora boczna Arciechów - Kuligów. Zapora boczna Arciechów – Kuligów została wyremontowana w 2020 r.

W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się odkładanie urobku wlezonego przez wody rzeki Bug w jej ujściowym odcinku. W korycie powstało kilkanaście wysp, a głębokość wody na niektórych odcinkach nie przekracza 1 m. Powstawanie wysp i bardzo duże wypływanie koryta powoduje zagrożenie powodziowe, poprzez występowanie zatorów śryżowych i lodowych. Wiosną 2007 i 2011 roku w km 0+000 wystąpiły zatory śryżowe. Przy stosunkowo niewielkim dopływie, spowodowały one bardzo duże wezbranie wody, w km 4+500 stan wody wzrósł o około 1,7 m, a do przelania się wody przez koronę zapory bocznej Kania – Popowo brakowało jedynie ok. 30 ÷ 40 cm.

Wykonanie prac udroźnieniowych pozwoli zabezpieczyć zapory boczne przed przelaniem, ludność, mienie i grunty położone na zawału przed zalaniem i zniszczeniem.

Celem działania jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków.

Podstawowym celem udroźnienia koryta rzeki jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych. Spiętrzenia te mimo występujących niewielkich przepływów, osiągają wartości występujące przy przepływach miarodajnych, a nawet kontrolnych.

Przyczyną tych groźnych spiętrzeń zatorowych jest zły stan koryta w ujściowym odcinku Bugu, spowodowany procesami sedymentacyjnymi, trwającymi od początku eksploatacji zbiornika.

Roboty bagrownicze mają na celu zapobieżenie wystąpienia katastrofy budowlanej w wyniku przelania, rozmycia a następnie przerwania zapór bocznych i w konsekwencji zalania terenów chronionych.

Ochrona obszaru zagrożonego powodzią o powierzchni powyżej 1 000 ha.

Liczba mieszkańców objętych ochroną przeciwpowodziową poniżej 10 000 osób.

W roku 2015 i 2017 przeprowadzono prace bagrownicze na odcinku od km 0+000 do km 2+000 (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, badań batymetrycznych kształtu dna wskazanych odcinków, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi obowiązującymi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót bagrowniczych na rzece Bug.
2. Opracowanie dokumentacji należy przygotować na odcinek rzeki związany z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego Dębe [km od 0+000 do 11+000].
3. W skład zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi m. in.:

1) CZĘŚĆ I

- a) wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanego odcinka,
- b) określenie ilości materiału do wydobycia w celu zapewnienia odpowiednich parametrów głębokości tranzytowych.

2) CZĘŚĆ II

- a) wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wszystkich obowiązujących uzgodnień, decyzji administracyjnych, w szczególności ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac bagrowniczych na rzece Bug,
- b) opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej:
 - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 - przedmiar robót,
 - kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy na wykonanie robót bagrowniczych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej poprawy warunków przepływu w korycie, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz warunków żeglugowych rzeki Bug.
2. Poszczególne elementy zakresu zamówienia zmierzają do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac bagrowniczych na rzece Bug. Planowane prace mają charakter utrzymaniowy w strefie nurtowej oraz przejściu tranzytowym bez ingerencji w strefy brzegowe. Prace utrzymaniowe mają na celu ochronę przed powodzią, ułatwienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych zwiększając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz poprawę warunków żeglugowych rzeki Bug.

CZEŚĆ I:

- 1) Wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanego odcinka rzeki Bug oraz określenie na ich podstawie kubatury materiału do wydobycia. Oszacowanie zakresu prowadzenia robót bagrowniczych na wskazanym odcinku w celu zapewnienia odpowiednich parametrów głębokości tranzytowych dla żeglugi śródlądowej, spływu lodów jak i również dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. Opracowane wyniki pomiarów batymetrycznych w formie graficznej i opisowej należy przedstawić Zamawiającemu, który w zależności od ilości materiału do wydobycia, ustali zasadność opracowania dalszych dokumentów oraz sposób i miejsce jego zagospodarowania.

CZEŚĆ II:

- 2) Przygotowanie wniosku do właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania zgody na prace na terenach form ochrony przyrody oraz w korytach cieków naturalnych, zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), zawierającego lokalizację, rodzaj, zakres, sposób oraz termin prowadzenia prac. Zakres wniosku powinien być tożsamy z planowanym zakresem robót objętym wnioskiem na pozwolenie wodnoprawne. Dodatkowo wniosek powinien zawierać uzgodnioną z Zamawiającym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jeśli będzie to wymagane.
- 3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu prac, oszacowanego na podstawie badań batymetrycznych, wykonanie dla tego zakresu operatu wodnoprawnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) i którego elementy oraz zakres określa szczegółowo art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne oraz Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- 4) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego operatu wodnoprawnego, przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników i niezbędnych pełnomocnictw oraz złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji właściwego Ministerstwa. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinien spełniać wymogi określone w art. 407 ustawy Prawo wodne.
- 5) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych - zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru.

- 6) Na podstawie ustalonej kubatury materiału do wydobycia, przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu umożliwienia przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie prac bagrowniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z 2021 r., poz. 2458).
- 7) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wejdą w życie nowe przepisy prawa w tym zakresie to Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania przedmiotowej dokumentacji do nowych przepisów.

4. OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1. Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający wprowadza następujące etapy realizacji zamówienia:
 - 1) **CZEŚĆ I** – wykonanie batymetrii i opracowanie wyników, etap warunkujący zasadność wykonania dokumentacji stanowiącej Opracowanie CZEŚCI II. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania Etapu II w przypadku, gdy otrzymane wyniki batymetrii nie będą uzasadniały celowości podjęcia dalszych działań związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego –**termin realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (ilość dni z oferty)tj. do dnia**
 - 2) W przypadku ww. sytuacji rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wyłącznie za wykonany CZEŚCI I prac. Wykonawcy nie przysługuje wówczas roszczenie z tytułu wynagrodzenie przewidzianego za prace w ramach CZEŚCI II.
CZEŚĆ II - wykonanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, dokumentacją techniczną zwanych **Opracowaniem CZEŚCI II - termin realizacji do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (ilość dni z oferty) tj. do dnia**
 - 3) Datą zakończenia CZEŚCI II zamówienia jest data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru CZEŚCI II, co nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac bagrowniczych.
2. Opracowanie CZEŚCI I z pomiarów batymetrycznych należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nośniku typu FLASH w formie edytowalnej (np. format .doc, .xlsx) oraz wersji nieedytowalnej (np. .pdf) mapy (np. w formacie .dwg oraz .pdf), przy czym mapy powinny być zorientowane w państwowym układzie współrzędnych.
3. Operat wodnoprawny należy wykonać w 2 egz. w formie drukowanej i 1 szt. w formie elektronicznej w formacie np. pdf / na nośniku typu FLASH.

4. Sporządzenie dokumentacji technicznej STWiORB należy wykonać w 2 egz. w formie drukowanej i 1 w formacie pdf.
5. Kosztorys inwestorski należy wykonać w 4 egz. w formie drukowanej, 1 w formacie xls i 1 w formacie kst.
6. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót należy wykonać w 4 egz. w formie drukowanej i 1 w formacie xls.
7. **Opracowanie dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II Wykonawca przekaże w formie zapisu elektronicznego, np. pen drive, umożliwiające edycję dostarczonych danych:**
 - 1) część opisowa w postaci plików, które otwarte mogą zostać w edytorach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych (np.: .doc, .odt, .xls, .ods, .docx, .xlsx).
 - 2) część graficzna w postaci plików zgodnych z formatami powszechnie stosowanymi (np.: .dwg i .pdf).
 - 3) część mapowa – cyfrowa mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z naniesionymi projektowymi urządzeniami w postaci plików zgodnych z powszechnie stosowanymi formatami (np.: .shp, .gml, .gpx, .dxf).
 - 4) opracowanie dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II (z wymaganymi pieczęciami organów administracyjnych, z podpisami wykonawców, sprawdzających, itp.) Wykonawca przekaże również w formie zapisu elektronicznego (na nośniku typu FLASH w formacie pdf).

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową.

5. WYTYCZNE W ZAKRESIE SPOSOBU OBLICZANIA CENY ZAMÓWIENIA

1. Skalkulowana przez Wykonawcę cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować w szczególności:
 - 1) wykonanie batymetrii wskazanego odcinka rzeki Bug z wyliczeniem ilości zalegającego do wydobycia materiału,
 - 2) pozyskanie niezbędnych map geodezyjnych lub map do celów projektowych, ustalenie stanu władania / pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla gruntów pod rzeką Bug i w zasięgu przewidywanego oddziaływania,
 - 3) pozyskanie i przygotowanie aktualnych danych hydrologicznych, wykonanie niezbędnych obliczeń, analiz danych, określenie zakresu oddziaływania itp.,
 - 4) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do złożenia wniosku wynikających ze specyfiki obszaru chronionego,
 - 5) przygotowanie / skompletowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 - 6) w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzanie dokumentacji technicznej, ustalenie miejsca (wskazanie współrzędnych lokalizacyjnych) i sposobu zagospodarowania wydobytego materiału i sporządzenie na tej podstawie kalkulacji kosztowej,

- 7) wykonanie aktualizacji kosztorysu przed przystąpieniem do prac nad ogłoszeniem właściwego postępowania na roboty bagrownicze, nie później niż cztery lata po zakończeniu trwania umowy na niniejsze zamówienie.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego, wprowadzić do Opracowań będących przedmiotem zamówienia, wszelkie niezbędne uzupełnienia lub zmiany, wynikające z nie uwzględnienia ich w przedmiotowych opracowaniach, o ile potrzeba taka wyniknie w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
3. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wstępnie wizję lokalną z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na terenie będącym przedmiotem zamówienia na etapie przygotowywania oferty.

6. SPOSÓB ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi za wykonany etap prac w oparciu o ceny zgodne z Ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie prac CZEŚCI I nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru CZEŚCI I.
3. Wynagrodzenie za wykonanie prac CZEŚCI II nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru CZEŚCI II.

7. SCHEMAT PROCEDOWANIA WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia konieczności składania wyjaśnień bądź dokonania stosownych uzupełnień. W związku z powyższym Wykonawca usunie ewentualne wady lub dokona niezbędnych uzupełnień wynikających ze sprawdzenia dokumentacji zarówno przez Zamawiającego jak i inne Instytucje będące stronami w procesie uzyskania prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac bagrowniczych, w szczególności Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Infrastruktury.
2. Procedowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne winno przebiegać według schematu:

CZEŚĆ I:

- 1) Wykonanie batymetrii. Na podstawie wyników pomiarów batymetrycznych wskazanie ilości materiału do wydobycia, na podstawie, której Zamawiający dokona oceny zasadności wykonywania kolejnego etapu niniejszego zamówienia. **Termin realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia**
- 2) Wymagania dotyczące wykonania pomiarów batymetrycznych:
 - a) wyniki pomiarów należy podać w formie graficznej i opisowej.
 - b) wykonanie pomiarów batymetrycznych należy wykonać za pomocą najnowszych dostępnych technologii (pomiaru GPS, echosonda ultradźwiękowa/sonary).

- c) pomiar w przekrojach poprzecznych w odległości nie mniejszej niż 20 m.
- d) dokładność pomiaru sytuacyjnego (poziomego) ± 3 , dokładność rzędnej dna ± 5 cm.

CZEŚĆ II:

- Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
 - Opracowanie operatu wodnoprawnego.
 - Przygotowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z załącznikami.
 - Wykonanie dokumentacji technicznej.
 - Złożenie wniosku we właściwym ministerstwie i uzyskanie prawomocnej decyzji.
3. Zamawiający przekaze niezbędne pełnomocnictwo do składania i występowania w imieniu Zamawiającego z wnioskami o uzyskanie pozwoleń/ decyzji i uzgodnień, po ich akceptacji przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Zgodnie z procedurą weryfikacji wniosków o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, która została zawarta w „Przewodniku dobrych Praktyk – wytyczne, wydanie 2” opracowanym przez KZGW w styczniu 2021 r., wniosek wodnoprawny dla pozwoleń uzyskiwanych dla Wód Polskich powinien uzyskać akceptację Działu Zgód Wodnoprawnych ZZ Dębe, RZGW Warszawa oraz KZGW, po których Wykonawca może złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. Niniejszy Przewodnik w formie elektronicznej Zamawiający przekaze Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE „OPRACOWANIA”

1. Operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej i graficznej, która winna być ze sobą spójna merytorycznie. Do operatu załącza się opis planowanego przedsięwzięcia w języku niezawierającym określeń specjalistycznych, na potrzeby szybkiego określenia zakresu dokumentacji przez osoby ją opiniującą, jak również strony postępowania administracyjnego. Operat należy przedłożyć również w formie elektronicznej w myśl art. 408 ustawy Prawo wodne.
2. Jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć m.in. potwierdzenie skutecznego dokonania zgłoszenia wynikającego z art.118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Zgłoszenie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie działań, na obszarach form ochrony przyrody o których mowa art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych. Ww. zgłoszenie winno być dokonane przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
3. Wykonawca przedłoży zamawiającemu do uzgodnienia Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia jako dodatkowy załącznik do wniosku w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem:

- a) opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną,
 - b) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym analizy na obszar prac utrzymaniowych, obejmującej m.in. płoszenie, ubytek siedlisk, stopień zmniejszenia populacji,
 - c) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieżenie, ograniczenie oddziaływań na środowisko.
4. Dokumentacja techniczna - powinna być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

Wykonawca realizujący zamówienia winien spełniać wymogi w zakresie posiadania doświadczenia podobnego przedmiotu zamówienia oraz dysponować osobami z niezbędnymi kwalifikacjami. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 opracowanie, polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego w zakresie wykonywania robót w wodach śródlądowych na podstawie którego uzyskana została decyzja administracyjna tj. pozwolenie wodnoprawne.

10. Gwarancja i rękojmia.

Wykonawca udzieli **3 lata gwarancji** – na przedmiot zamówienia w skład, którego wchodzi opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej poprawy warunków przepływu w korycie, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz warunków żeglugowych rzeki Bug. [km od 0+000 do 11+000].

Okres rękojmi wynosi **3 lata**.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady i usterki rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego prac.

Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego prac i będzie polegał na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.