

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. *Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej z podziałem na części:*

- Część 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Białej** na łącznej dł. 6000 km m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km)
- Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku **Wapienickiego** na łącznej dł. 10,500 km, w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku
- Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Łownicy** na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Łownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku
- Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku **Jasienickiego** na łącznej dł. 5,140 km, m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku **Ligockiego** na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku
- Część 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Małej Wisły** na łącznej dł. 6,998 km, w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,998 km)
- Część 6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Małej Wisły** na łącznej dł. 14,682 km, w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmężę, gm. Oświęcim oraz wały cieku **Harmężówka** na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmężę gm. Oświęcim oraz wał cieku **Łękawka** dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku
- Część 7: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku **Dankówka** na łącznej dł. 5,625 km, w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku **Farackiego** na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Lokalizacja zadania została wskazana w nazwie zadania oraz przedstawiona na załączonych mapach orientacyjnych.

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4. Zakres prac objętych zamówieniem i termin wykonania zamówienia

Szczegółowe zakresy prac zostały określone w załączonych przedmiarach robót.

Część 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Białej** na łącznej dł. 6000 km m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe ciek **Wapienickiego** na łącznej dł. 10,500 km, w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp ciek

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Łownicy** na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Łownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp ciek

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **45** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe ciek **Jasienickiego** na łącznej dł. 5,140 km, m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe ciek **Ligockiego** na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp ciek

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Małej Wisły** na łącznej dł. 6,998 km, w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,998 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Małej Wisły** na łącznej dł. 14,682 km, w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały ciek **Harmężówka** na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże gm. Oświęcim oraz wał ciek **Łękawka** dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp ciek

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **45** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

Część 7: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe ciek **Dankówka** na łącznej dł. 5,625 km, w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał ciek **Farackiego** na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp ciek

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30** dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 16.08.2024)

5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

Prace objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z umową, przedmiarem robót określającym szczegółowy zakres oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru.

Prace objęte zamówieniem mają charakter liniowy. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż obiektu, na którym będą prowadzone prace utrzymaniowe, bez potrzeby posiadania zaplecza budowy. Dojazd do obiektów istniejącymi drogami lokalnymi.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapoznania się z warunkami terenowymi
 - utrzymania czystości i porządku na terenie realizowanych robót oraz w jego otoczeniu
 - prowadzenia prac w sposób niepowodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej
 - prowadzenia prac w sposób zapewniający swobodny przepływ wód
 - zapewnienia sprzętu dostosowanego do warunków terenowych, pozostającego w sprawności technicznej, spełniającego normy w zakresie ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania
 - usuwania na bieżące wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obiektów
 - utrzymania ruchu publicznego na drogach i zapewnienia ich przejezdności
 - w przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich – uzyskania we własnym zakresie stosownych zgód
 - w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia własności publicznej lub prywatnej – naprawy szkody lub pokrycia wszelkich kosztów związanych z odszkodowaniem oraz opłatami,
 - w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego – pokrycia kosztów z tym związanych.
- Wykonawca podczas prowadzenia prac będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami cieków substancjami ropopochodnymi, pyłami, substancjami toksycznymi

6. Załączniki

- przedmiary robót dla poszczególnych części – 7 kpl
- mapy orientacyjne dla poszczególnych części – 7 kpl

Bielsko-Biała, 12.02.2024r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Nadzór Wodny w Bielsku-Białej



Tamara Kawka