

Przedmiar robót

na zadanie pn:

"Naprawa zasuw prawej na głowie dolnej Śluzy Zacisze"

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość robót
1	Montaż zamknięcia remontowego kanału obiegowego	kpl.	1
2	Ustalenie przyczyn zablokowania się zasuw, ocena stanu rolek prowadzących, uszczelnień i ich mocowań	kpl.	1
3	Odblokowanie zasuw	szt.	1
4	Przegląd szybu i prowadnic, usunięcie uszkodzeń powodujących blokowanie się zasuw	kpl.	1
5	Wykonanie prób ruchowych zasuw	kpl.	1
6	Demontaż zamknięcia remontowego kanału obiegowego	kpl.	1
7	Usunięcie nieszczelności agregatu hydraulicznego	kpl.	1
8	Wymiana filtrów i uzupełnienie oleju w gregacie	kpl.	1