

## Niewodniczanka naprawa zastawki w km 3+089

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1						
1 d.1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne z worków PE ułożonych wzdłuż przyczółków po dwóch stronach z rozbiórką i wbudowaniem w skarpy	m3	8,000		
2 d.1	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody	m-g	240,000		
3 d.1	KNR 2-33 0702-08	Demontaż barier stalowych	t	0,600		
4 d.1	KNR 2-33 0702-01	Montaż barierek stalowych z rury 50 mm	t	0,600		
5 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż prowadnic stalowych (ceownik)	m2	0,800		
6 d.1	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe. Rozbicie konstrukcji .	m3	4,410		
7 d.1	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. powyżej 20 cm	m3	4,410		
8 d.1	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	4,410		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym	m3	4,410		
10 d.1	KNR 2-13 0305-02	Zbrojenie konstrukcji budowli w strefie dolnej	t	0,500		
11 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II woda dolna 2x10 m i woda górna 2X5 m	m	30,000		
12 d.1	KNR 2-11 0523-04	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m kołków i słupków w grunt kat. I-II	m	8,000		
13 d.1	KNR 2-11 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego w dnio z brzegu z wyładunkiem ręcznym (10 na poszurze i 5 na ponurze) o grubości 0,3 m	m3	10,800		
14 d.1	Kalkulacja zakładowa	Uzupełnienie ziemi na skarpach wraz z zagęszczeniem.	m3	15,000		
15 d.1	KNNR-W 10 2513-04	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,40 m (kosiarko-odmularka)	m	200,000		
16 d.1	KNNR-W 10 2520-01	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. I-II	m3	200,000		
17 d.1	KNR 2-11 0711-01	Uprawa płużna w terenach niezadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa. Warunki normalne. Gleby lekkie i średnie.	ha	0,200		
18 d.1	KNNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m2	80,000		
19 d.1	KNR 2-11 0402-02	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płotka 1.0x1.0 m	m2	75,000		
20 d.1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie bolca metalowego wraz z zaznaczeniem linii NPP	szt.	1,000		
21 d.1	Kalkulacja zakładowa	Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	m2	900,000		
22 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 m	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

## Niewodniczanka naprawa zastawki w km 3+462

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1						
1 d.1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne z worków PE ułożonych wzdłuż przyczółków po dwóch stronach z rozbiórką i wbudowaniem w skarpy	m3	8,000		
2 d.1	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody	m-g	240,000		
3 d.1	KNR 2-33 0702-08	Demontaż barier stalowych	t	0,600		
4 d.1	KNR 2-33 0702-01	Montaż barierek stalowych z rury 50 mm	t	0,600		
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Demontaż i montaż prowadnic stalowych (ceownik)	m2	0,900		
6 d.1	KNR 13-12 1302-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur i ceowników	m2	6,400		
7 d.1	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe. Rozbicie konstrukcji .	m3	2,450		
8 d.1	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	2,450		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	2,450		
10 d.1	KNR 2-13 0305-02	Zbrojenie konstrukcji budowli w strefie dolnej	t	0,500		
11 d.1	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. powyżej 20 cm	m3	2,450		
12 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II woda dolna 2x10 m i woda górna 2X5 m	m	60,000		
13 d.1	KNR 2-11 0523-04	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m kółków i słupków w grunt kat. I-II	m	8,000		
14 d.1	KNR 2-11 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego w dnie z brzegu z wyładunkiem ręcznym (10 na poszurze i 5 na ponurze) o grubości 0,4 m	m3	10,800		
15 d.1	Kalkulacja zakładowa	Uzupełnienie brakującej ziemi na skarpach wraz z zagęszczeniem.	m3	15,000		
16 d.1	KNNR-W 10 2513-04	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,40 m (kosiarko-odmularka)	m	200,000		
17 d.1	KNNR-W 10 2520-01	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. I-II	m3	200,000		
18 d.1	KNR 2-11 0711-01	Uprawa płużna w terenach niezadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa. Warunki normalne. Gleby lekkie i średnie.	ha	0,200		
19 d.1	KNNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m2	80,000		
20 d.1	KNR 2-11 0402-02	Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach bez podkładu z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płotka 1.0x1.0 m	m2	75,000		
21 d.1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie bolca metalowego wraz z zaznaczeniem linii NPP	szt.	1,000		
22 d.1	Kalkulacja zakładowa	Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	m2	900,000		
23 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 m	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						