

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Nereśl - konserwacja bieżąca w km 1+850-9+755				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 1+850-9+755 średnim pasem 2*2,0 m	m2	7905 * 2 * 2 = 31 620,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów z dna kosiarką pływającą w km 1+850-9+755 śr szer. dna 4,00 m	m2	7905 * 4 = 31 620,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 1+850-9+755 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	60,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	10,000		
Razem dział: Nereśl - konserwacja bieżąca w km 1+850-9+755						
2						
4 d.2	Kalkulacja zakładowa	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 1+850-9+755	m	7 905,000		
Razem dział:						
3						
Razem dział:						
Kosztorys netto 8%						
Kosztorys netto 23%						
Kosztorys netto 0%						
Kosztorys netto razem						
VAT 8%						
VAT 23%						
VAT 0%						
Kosztorys brutto						

STARSZY SPECJALISTA

Aleksander Stocki

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Zawadzki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Wodźtówka - konserwacja gruntowna w km 4+880-8+657				
1 d.1	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm	m	3 777,000		
2 d.1	KNR 15-01 0113-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 10 cm	m	3 777,000		
Razem dział: Wodźtówka - konserwacja gruntowna w km 4+880-8+657						
2						
3 d.2	Kalkulacja zakładowa	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 4+880-8+657	m	3 777,000		
Razem dział:						
Kosztorys netto 8%						
Kosztorys netto 23%						
Kosztorys netto razem						
VAT 8%						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

STARSZY SPECJALISTA

Aleksander Stocki

z.m.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Dariusz Zawadzki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Sokołda - konserwacja bieżąca w km 30+400-42+226				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 30+400-42+226 średnim pasem 2*2,0 m	m2	11826 * 2 * 2 = 47 304,000		
2 d.1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna kosiarką pływającą w km 30+400-42+226 śr. pasem 3,00 m	m2	11826 * 3,0 = 35 478,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 30+400-42+226 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	60,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	10,000		
Razem dział: Sokołda - konserwacja bieżąca w km 30+400-42+226						
2						
4 d.2	Kalkulacja zakładowa	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 30+400-42+226	m	11 826,000		
Razem dział:						
Kosztorys netto 8%						
Kosztorys netto 23%						
Kosztorys netto razem						
VAT 8%						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

STARSZY SPECJALISTA

Aleksander Stocki

sp.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Zawadzki