

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Nadzór Wodny Bolesławiec**

**wykonania zabudowy wyrwy lewego brzeg rzeki Bóbr w m. Parkoszów w celu zabezpieczenia skarpy
rzeki przed dalszą degradacją**

Kod CPV : 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Inwestor : **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim**

Adres : ul. Jaśkiwicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Opracował : przedmiar M. Krajniak

Sprawdził : kosztorys M. Słowik

Data : 22.08.2024

Data : 22.08.2024

wykonania zabudowy wyrwy lewego brzeg rzeki Bóbr w m. Parkoszów w celu zabezpieczenia skarpy rzeki przed dalszą degradacją
Budowa: Nadzór Wodny Bolesławiec

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		wyc. własna Organizacja zaplecza budowy(drogi dojazdowe, place przeladunkowe na materiały, zaplecze wykonawcy, dzierżawa gruntu, wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego przygotowanie	1,000	kpl
2		wyc. własna Nasypy- przemieszczenie gruntu do 80 m z koryta i skarp ciekłu i wbudowanie go w wyrwę wraz z zagęszczeniem	1 929,000	m3
3		wyc. własna Profilowanie skarp pod narzut	1 116,000	m2
4		wyc. własna Wykonanie wykopu pod fundament oporowy narzutu na skarpie	441,600	m3
5		wyc. własna Ułożenie geowłókniny- cena z materiałem	1 562,000	m2
6		wyc. własna Wykonanie narzutu na skarpie kamień ciężki frakcja 300-500 mm 80%, kamień do klinowania frakcja 150-250 mm 20%	944,300	m3
7		wyc. własna porządkowanie terenu budowy plantowanie terenu humusowanie i odsiew mieszanką traw	930,000	m3

— Koniec wydruku —