

## Przedmiar

Udrożnienie koryta ciekła Błaniczka w km 0+000-0+980 m. Ustroń, gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,980 km)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Udrożnienie koryta ciekła Błaniczka w km 0+000-0+980 m. Ustroń, gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,980 km) - 23% VAT</b>		
1.1	KNR 2-01 0307/02 z sz. 2.3.9907	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m. Grunt mokry - mnożnik do R=1,15  164,85		
			m3	164,850
			razem	m3 164,850
1.2	KNNR 1 0309/02 Analogia	Wydobycie pozyskanego urobku z koryta ciekła Błaniczka na górną część skarpy do miejsca załadunku, mechaniczne wydobycie urobku za pomocą wyciągu z napędem elektrycznym. Montaż i demontaż wyciągu elektrycznego. Grunt uprzednio odspojony.  164,85		
			m3	164,850
			razem	m3 164,850
1.3	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km  119,5		
			m3	119,500
			razem	m3 119,500
1.4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiału  284,35		
			m3	284,350
			razem	m3 284,350