

Przedmiar

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Korzenica (Korzeniec) w km 14+820-16+670, m. Kobiór, gm. Kobiór (rozmiar rzeczowy: 1,850 km)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Ciek Korzeniec (Korzenica) w m. Kobiór, gm. Kobiór - 23% VAT				
1.1	KNNR 1 0301/03 Analogia	Udrożnienie koryta cieku przez usuwanie nanosów i odybisk ziemnych utrudniających swobodny przepływ wód w korycie cieku z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km, w gruncie kategorii IV 14+820-16+670 - 20% długości 370*1,5*0,3	m3	166,500
		razem	m3	166,500
1.2	KNNR 1 0208/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność: 9 14+820-16+670 - 20% długości 370*1,5*0,3	m3	166,500
		razem	m3	166,500
1.3	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III 166,5	m3	166,500
		razem	m3	166,500
1.4	Analiza własna	Nadzór przyrodniczy 14+820-16+670 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000