

Prace remontowe na cieku Zadrna w m. Olszyny

Budowa : Nadzór Wodny Kamienna Góra

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Organizacja terenu i placu budowy	1,000	
2		KNNR 010-0412-05-00 MRRiB Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową murów	97,500	m2
			1.5 * 65 =	97,500
			Razem =	97,500 m2
3		KNR 211-0415-04-00 WACETOB Warszawa Wykonanie ścian oporowych grubości 50 cm wraz z podnoszeniem i opuszczaniem materiałów na 1,5 m, układanych: na zaprawie cem.,z kamienia łupanego warstw.	97,500	m3
			(0.5 * 2 * 1.5) * 65 =	97,500
			Razem =	97,500 m3
4		KNR 1501-0202-02-00 IGM Warszawa Ręczne rozebranie murów układanych: na zaprawie cementowej	52,500	m3
			(0.5 * 2 * 1.5) * 35 =	52,500
			Razem =	52,500 m3
5		KNR 211-1101-01-10 WACETOB Warszawa Ręczny załadunek i wyładunek oraz transport lądowy kamienia, żwiru i pospółki na odległość do 0,5 km: samochodem skrzyniowym	140,000	t
6		KNR 211-1101-08-10 WACETOB Warszawa Dodatek za każde dalsze 0,5km nie dalej jak na odległość 3km transportu lądowego: kamienia, żwiru, pospółki, piasku, dybli, płyt drog.i chodn.,cementu w workach, stali zbroj.,elem. beton. i żelbet.: samochodem skrzyniowym	140,000	t