

Interwencyjne czyszczenie czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Mysłakowice

Budowa : Nadzór Wodny Jelenia Góra

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		KNR 201-0122-02-00 Pomiary geodezyjne (przekroje) w celu wyliczenia niezbędnej kubatury do wywozu (pomiary przed i po wykonaniu robót)	1,000	kpl
2		KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV	8 303,000	m ³
3		KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowładowymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV (3 dodatki)	8 303,000	m ³
4		KNR 201-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - wykopy ręczne rowów i kanałów o nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2; w gruncie kat.IV, przy szerokości dna 1 m i głębokości 1,0 m (odtworzenie rowów) wraz z rozplantowaniem urobku	89,760	m ³
		68 * 1.32 =	89,760	
		Razem =	89,760	m ³

--- Koniec wydruku ---

miejscowość: Lwówek Śląski, dnia: 2023-09-15
Zawieszona: [imię]
[podpis]