

Przedmiar robót

"Kanał Babiński - pilne prace utrzymaniowe w km 0+000-6+230".

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Prace przygotowawcze		
1	KNR 15-01 0114/04		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-4+305, 5+080-6+230(4305+1150= 5455 m) średnim pasem koszenia o szerokości 8 m /obustronnie/, L=5 455*8= 43640 m2 5455*8	m2	43.640
			razem	m2	43.640
2	KNR 15-01 0115/02		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m /analogia pkt 1/ 5455*8	m2	43.640
			razem	m2	43.640
3	KNR 15-01 0108.1/03		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	20
4	KNR 15-01 0108.1/07		Oczyszczenie przepustów ramowych 2,0x 2,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości 8	m	8
			razem	m	8
			Mechaniczne odmulenie wraz z rozplantowaniem namułu		
5	KNR 15-01 0116.4/02		Odmulenie cieków o szer. dna do 1,60m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm w km 0+000-1+000, L=1 000 m 1000	m	1.000
			razem	m	1.000
6	KNR 15-01 0113.6/02		Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1,6mny z namułu grubości 20cm /analogia pkt 5/ 1000	m	1.000
			razem	m	1.000
7	KNR 15-01 0116.2/02		Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm w km 3+305-4+305, L=1 000 m, w km 5+080-6+080 L=1000 m 2000	m	2.000
			razem	m	2.000
8	KNR 15-01 0113.2/02		Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 0,8mny z namułu grubości 20cm /analogia pkt 7/ 2000	m	2.000
			razem	m	2.000
			Usuwanie roślin korzeniacych się w dnie		
9	KNR 15-01 0115/09		Usuwanie roślin korzeniacych się w dnie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% śr. 1.2 m w km 1+000-3+305 (2305 *1,4=3237 m2) 2305*1,4	m2	3.227
			razem	m2	3.227
			Prace pozostałe		
10			Usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń (gałęzi, konarów i innych odpadów) z wywiezieniem oraz wykorzystaniem rumoszu drzewnego do zabudowy w korycie ciekłu (np. deflaktory), wycinka krzaków. 69	godz.	69
			razem	godz.	69
11			Nadzór przyrodniczy 1		1
			razem		1