

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Awaryjna zabudowa nor na wale Matejki na wys. km 71+850 – 71+870 rzeki Prosnny”

1. Część ogólna

a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac

Miasto Kalisz
Powiat: Kaliski
Województwo: wielkopolskie
Kilometraż: 71+850-71+870 rzeki Prosnny
Obiekt: wał Matejki

b) przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nor na wale Matejki na wys. km 71+850 – 71+870 rzeki Prosnny na działce nr 63 obręb Rypinek m. Kalisz. Nory zostały wyrządzone przez zwierzęta na długości ok. 20 mb. W związku z powyższym w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego istnieje potrzeba wykonania pilnych prac awaryjnych.

c) przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

d) informacja o obiekcie

Przedmiotem zamówienia jest „Awaryjna zabudowa nor na wale Matejki na wys. km 71+850 – 71+870 rzeki Prosnny” Zamierzenie będzie realizowane w ramach zadania utrzymaniowego. Teren zlokalizowany jest na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu, Nadzoru Wodnego Kalisz.

2. Opis wykonania prac:

a) Zakres prac:

1. Prace przygotowawcze:

- Rozkopanie wału w rejonie ubytków na dł. ok. 20 mb wraz ze sprawdzeniem rozmiarów ubytków.
- Zasypanie nory poprzez zakup i dowóz ziemi
- Zasypanie wykopów ziemią wraz z zagęszczeniem
- Plantowanie skarpy z obsiewem trawą

b) Informacje dodatkowe

- Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sprzęt i potrzebne materiały niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.
- Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
- W przypadku powstania zniszczeń wynikających z prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.
- Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren prac zgodnie z terminem umownym.
- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekami oraz budowlami i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.
- Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.
- O rozpoczęciu prac wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem pisemnie sołtysów poszczególnych wsi oraz zobowiązać ich do stosownego udzielenia informacji właścicielom gruntów sąsiednich.

- W okresie realizacji robót oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, aby stosować się wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami wydobywającymi się ze sprzętu używanego do wykonania prac.
- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk”

Link: (<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>)

c) Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac

- Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem robót oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego.
- Odbiory częściowe – nie przewiduje się odbiorów częściowych.

d) Zasady odbioru końcowego

- Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi zgodnie z zapisami umowy. Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
- Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

3. Dokumentacja fotograficzna





