

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

**Stawka podatku VAT 23%**

## Przedmiar robót

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu- NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddebice - część 6 NW Poddebice pn: Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rzeki Warty

[illegible]

6 d.1	KNNR-W 10 2104-02 analogia	Tablice informacyjne - wykonanie i osadzenie tablicy informacyjnej na rurze stalowej w sąsiedztwie korpusu.  5	szt.  szt.	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie szlabanów z rury stalowej o średnicy 8cm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, osadzonej na słupkach bet. o wym. 14x14cm i dł. L= 1,5m zakotwionych w gruncie na głębokości min. 0,5m wraz z zamknięciem na kłódkę  6	szt  szt	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>