

Przedmiar robót

Stawka podatku VAT 23%

Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - cz 3 NW Kłobuck Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na zbiorniku wodnym "Lisów" na rz. Liswarta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp koron zbiornika 24000*10%	m2 m2	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony zbiornika 24000*90%	m2 m2	 21 600,000	
				RAZEM	21 600,000
3 d.1	KNR 2-01 0109-04 analogia	Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podsycia współ. 0,7 Krotność = 0,7 0,10	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
4 d.1	kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka ciągnikowego wraz z transportem zrąbków na odl. 1 km 3000*0,07*0,10	mp mp	 21,000	
				RAZEM	21,000
5 d.1	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu krzaków i zrębkowaniu 1000	m2 m2	 1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
6 d.1	KNR 15-01 0115-08 analogia	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % rów opaskowy, przelew burzowy 1000	m2 m2	 1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
7 d.1	kalkulacja własna	Zagospodarowanie odpadów organicznych i śmieci powstałych lub zebranych w trakcie prac utrzymaniowych poprzez wywóz na miejsce przeznaczenia (składowania) wraz z opłatami - dotyczy całego zbiornika 1,0	m3 m3	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka tam bobrowych z wywozem pozyskanego materiału i zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach 10	m3 m3	 10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 2-01 0206-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0. 60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (pobór i dowóz ziemi - dotyczy zabudowy wyrwy na rowie opaskowym oraz likwidacja nor bobrowych) 25	m3 m3	 25,000	

				RAZEM	25,000
10 d.1	KNNR 1 0317-01 analogia	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III (zasypane ubytków warstwami grubości do 20 cm (dotyczy zabudowy wyrwy na rowie opaskowym oraz likwidacja nor bobrowych)	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
11 d.1	KNNR-W 10 2104-02 analogia	Tablice informacyjne - wykonanie i osadzenie tablicy informacyjnej na rurze stalowej w sąsiedztwie korpusu.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 10 0513-06 analogia	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.20 m w gruncie kat. I-III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNNR 10 0502-03 analogia	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m umoc.		
		10	m umoc.	10,000	
				RAZEM	10,000