

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Sokółce**

Konserwacja bieżąca rzeki Kamionka w km: 0+000-0+200; 3+300-13+266; 14+847-15+831

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: 0+000-0+200; 3+300-13+266; 14+847-15+831	m2	44 600,000		
2	KNNR-W 10 2508-06	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr.szer.dna 1,5m w km: 0+000-0+200; 3+300-13+266; 14+847-15+831	m2	16 725,000		
3	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń wycięcie krzaków oraz wywiezienie poza obręb obiektu i utylizację w km: 0+000-0+200; 3+300-13+266; 14+847-15+831	r-g	55,500		
4	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	20,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Rzeka Kamionka- eksploatacja budowli piętrzących w km:4+983;8+497;10+038;10+719;11+835;12+810;14+846 szt.7

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń, transport szandorów w km:4+983;8+497;10+038;10+719;11+835;12+810;14 +846	r-g	140,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt	m-g	8,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca Kanału Sokółka w km:0+816-4+793;6+700-7+719

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	I-sze wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+816-4+793;6+700-7+719	m2	19 984,000		
2	KNNR-W 10 2508-04	II-gie wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km:0+816-4+793;6+700-7+719	m2	19 984,000		
3	KNNR-W 10 2508-07	I-sze wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,4m; porost gęsty w km:0+816-4+793;6+700-7+719	m2	6 994,400		
4	KNNR-W 10 2508-07	II-gie wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,4m; porost rzadki w km:0+816-4+793;6+700-7+719	m2	6 994,400		
5	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:0+816-4+793;6+700-7+719	r-g	120,000		
5'	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	18,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Kanal Sokółka - konserwacja gruntowna w km 0+816-1+000;1+050-1+250;1+300-1+500;1+550-1+750;1+800-2+000;2+050-2+250;2+300-2+500;2+550-2+750;2+800-3+000;3+050-3+250;3+300-3+500;3+550-3+750;3+800-4+000;4+050-4+250;4+300-4+473;6+700-6+900;6+950-7+150;7+200-7+400;7+500-7+719				
1.1		konserwacja gruntowna				
1 d.1.1	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 2,0-2,4 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka)	m	3 776,000		
2 d.1.1	KNNR-W 10 2520-01 analogia	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II	m3	2 265,600		
3 d.1.1	KNR 2-11 0712-01 + KNR 2-11 0007-14 analogia	Zagospodarowanie terenu po mechanicznym rozplantowaniu w km 0+816-1+000;1+050-1+250;1+300-1+500;1+550-1+750;1+800-2+000;2+050-2+250;2+300-2+500;2+550-2+750;2+800-3+000;3+050-3+250;3+300-3+500;3+550-3+750;3+800-4+000;4+050-4+250;4+300-4+473;6+700-6+900;6+950-7+150;7+200-7+400;7+500-7+719 Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa - warunki utrudnione. Brona talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe. Mieszanki na trwałe użytki zielone niżowe - łąki lub użytkowanie zmienne	ha	2,550		
4 d.1.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie korzeni, pozostałości po umocnieniu stopy skarpy, kamieni i innych pozostałości po odmuleniu dna rzeki z wywiezieniem poza obreb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	155,000		
4' d.1.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	48,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: 0+000-2+800; 4+800-6+700;8+968-12+504	m2	32 944,00 0		
2	KNNR-W 10 2508-07	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 1,80m w km: 0+000-2+800; 4+800-6+700;8+968-12+504	m2	14 824,80 0		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:0+000-2+800; 4+800-6+700; 8+968-12+504	r-g	66,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	14,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Krynka w km: 1+970-2+985

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	I Koszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: 1+970- 2+985	m2	4 060,000		
2	KNNR-W 10 2508-05	II koszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: 1+970- 2+985	m2	4 060,000		
3	KNNR-W 10 2508-06	I koszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 1,5m w km: 1+970- 2+985	m2	1 522,500		
4	KNNR-W 10 2508-06	II koszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 1,5m w km: 1+970- 2+985	m2	1 522,500		
5	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km: 1+970- 2+985	r-g	24,500		
5'	kalkulacja indywidualna	sprzęt - ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Łosośna w km:14+558-16+118;16+852-18+965;19+466-21+556;22+512-24+518

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:14+558-16+118;16+852-18+965;19+466-21+556 ;22+512-24+518	m2	31 076,000		
2	KNNR-W 10 2508-06	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty śr. szer.dna 1,5m w km:14+558-16+118;16+852-18+965;19+466-21+556 ;22+512-24+518	m2	12 430,400		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta ciekłu z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:14+558-16+118;16+852-18+965;19+466-21+556 ;22+512-24+518	r-g	24,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Łosośna - eksploatacja budowli piętrzących w km: 17+432; 18+251;20+443;20+748;21+124; 21+248; 22+729; 23+692; 23+978 szt.9

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z zanieczyszczeń i transport szandorów w km: 17+432; 18+251;20+443;20+748;21+124; 21+248; 22+729; 23+692; 23+978 szt.9	r-g	192,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	10,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Poganica- eksploatacja budowli piętrzących w km:6+194; 6+507; 6+749;7+019 szt.4

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń i transport szandorów w km: 6+194;6+507;6+749;7+019 szt.4	r-g	70,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Przerwa- eksploatacja budowli piętrzących w km:0+680;2+853 szt.2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia,oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń, transport szandorów w km: 0+680;2+853 szt.2	r-g	40,000		
2	kalkulacja zakładowa	sprzęt	m-g	4,000		
3	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rzeka Sokolda- konserwacja bieżąca w km 30+400 -42+226				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 30+400-42+226 średnim pasem 2*2,2 m	m2	52 034,400		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 30+400-42+226 średnia szerokość dna 4,0 m	m2	47 304,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km30+400- 42+226 z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	123,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	25,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

- 1 -

rzeka Sokółda - eksploatacja budowli piętrzących w km:25+568;29+505:32+373 szt.3

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń i transport szandorów w km:25+568;29+505;32+373	r-g	95,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	7,000		
2	KNR 2-11 0304-04	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 71 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Naprawa jazu na rzece Sokołda km: 4+096

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-11 0208-02	Wykonanie kładki żelbetowej o wymiarach: 0,99x1,60x0,08;	m3	0,130		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Sokółce

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Konserwacja bieżąca rzeki Kamionka w km: 0+000 - 0+200; 3+300-13+266; 14+847-15+831			
2.	Rzeka Kamionka- eksploatacja budowli piętrzących w km: 4+983; 8+497; 10+038; 10+719; 11+835; 12+810; 14+846 szt.7			
3.	Konserwacja bieżąca Kanału Sokółka w km: 0+816-4+793; 6+700-7+719			
4.	Kanał Sokółka - konserwacja gruntowna w km 0+816-1+000; 1+050-1+250; 1+300-1+500; 1+550-1+750; 1+800-2+000; 2+050-2+250; 2+300-2+500; 2+550-2+750; 2+800-3+000; 3+050-3+250; 3+300-3+500; 3+550-3+750; 3+800-4+000; 4+050-4+250; 4+300-4+473; 6+700-6+900; 6+950-7+150; 7+200-7+400; 7+500-7+719			
5.	Konserwacja bieżąca rzeki Kładziewo w km: 0+000-2+800; 4+800-6+700; 8+968-12+504			
6.	Konserwacja bieżąca rzeki Krynka w km: 1+970-2+985			
7.	Konserwacja bieżąca rzeki Łosośna w km: 14+558-16+118; 16+852-18+965; 19+466-21+556; 22+512-24+518			
8.	rzeka Łosośna - eksploatacja budowli piętrzących w km: 17+432; 18+251; 20+443; 20+748; 21+124; 21+248; 22+729; 23+692; 23+978 szt.9			
9.	rzeka Poganica- eksploatacja budowli piętrzących w km: 6+194; 6+507; 6+749; 7+019 szt.4			
10.	rzeka Przerwa- eksploatacja budowli piętrzących w km: 0+680;2+853 szt.2			
11.	Rzeka Sokołda- konserwacja bieżąca w km 30+400 -42+226			
12.	rzeka Sokołda - eksploatacja budowli piętrzących w km:25+568;29+505:32+373 szt.3			
13.	Naprawa jazu na rzece Sokołda km: 4+096			
RAZEM:				

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy