

Opis przedmiotu zamówienia

„Remont skrzyni zrzutowej na pompowni Gromiec”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skrzyni zrzutowej przez którą odprowadzana jest woda ze zbiornika retencyjnego pompowni Gromiec do rzeki Wisły.

2. Charakterystyka obiektu

Pompownia Gromiec zlokalizowana jest na zawalu prawobrzeżnego obwałowania Wisły w km 5+350, w miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, powiat chrzanowski. Pompownia Gromiec odprowadza wody z kompleksu odwodnieniowego Gromiec - Stopnia Wodnego Dwory do Wisły.

3. Zakres prac.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skrzyni zrzutowej.

Remont polegać będzie na:

- a) skuciu płyt betonowych o średniej grubości 20 cm wraz z wywozem na wysypisko,
- b) wykonaniu warstwy podsypki o grubości 15 cm i granulacji 2-50 mm zagęszczonej mechanicznie,
- c) wykonaniu dylatowanych płyt o grubości 20 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych siatką zgrzewaną 10 cm X10 cm z prętów żebrowanych $\varnothing 10\text{mm}$, ze stali zbrojeniowej BS 500,
- d) wykonaniu impregnacji hydrofobowej powierzchni płyt, dwukrotnie.

Prace będą prowadzone przy normalnej eksploatacji pompowni.

Transport materiałów i sprzętu na teren robót, niezbędnych do realizacji robót jest po stronie Wykonawcy. Wszystkie materiały zastosowane do remontu muszą posiadać atesty, certyfikaty jakości wystawione przez producenta.

Odpady powstałe w obrębie prowadzonych prac Wykonawca wywiezie poza teren obiektu. Segregacji i wywiezienia gruzu i innych materiałów pochodzących z odpadów wytworzonych w trakcie budowy należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Miejsca wykonywania robót muszą być zabezpieczone w sposób pewny.

Dojazd do pompowni Gromiec, do miejsca robót drogami ogólnodostępnymi.

Z-ca Dyrektora

Tadeusz Banduła