

"Rzeka Zielona - konserwacja cieków, m. Wrocław, gm. Siechnice"

Lp.	Rodzaj , zakres i opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	Wykoszenie i wygrabienie porostów z obu skarp brzegowych z jednometrowym pasem wzdłuż ich górnej krawędzi : - rz. Zielona w km 0+000 ÷ 13+392 2 x 13392 m x 4 m = 107136 m ²	m ²	107136
2	Wykoszenie i wygrabienie porostów z dna cieku Zielona w km 0+000 ÷ 13+392. - w km 0+000÷5+060 5060 m x 4,0 m = 20240 m ² - w km 5+060÷11+120 6060 m x 3,5 m = 21210 m ² - w km 11+120÷13+392 2272 m x 3,0 m = 6816 m ² OGÓŁEM 13392 m 48266 m ²	m ²	48266
3	Hakowanie koryta cieku przy średnim zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% - w km 0+000÷5+060 5060 m x 4,0 m = 20240 m ² - w km 5+060÷11+120 6060 m x 3,5 m = 21210 m ² - w km 11+120÷13+392 2272 m x 3,0 m = 6816 m ² OGÓŁEM 13392 m 48266 m ²	m ²	48266
4	Usunięcie zatorów z koryta cieku ograniczających przepływ, oczyszczenie koryta z zalegających śmieci - lokalnie naniesiony materiał, pnie, konary i gałęzie oraz inne przedmioty.	mp	30
5	Usunięcie osadów i наносów odłożonych w przepuszcie kolejowym 2 x 25,0 m, w miejscowości Siechnice - rozplantowanie wydobytego urobku na terenie wzdłuż brzegu	m	50
6	Uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki - usunięcie ze skarp brzegowych gałęzi i konarów oraz innych śmieci wydobytych z koryta cieku wraz z wywozem	mp	30