

Opis przedmiotu zamówienia

„ Wykonanie przeglądu mechanizmu napędowego przelewu powierzchniowego zapory Tresna.”

- 1) Roboty zlokalizowane są :
 - Zbiornik Wodny Tresna (zaporą w Tresnej, ul. Krakowska BN)
 - Dojazd do w/w obiektu drogami głównymi relacji Kobiernice – Porąbka - Czernichów-Żywiec.
- 2) Zakres robót obejmuje :
 - Analizę dokumentacji technicznej mechanizmu napędowego i kłapy przelewu powierzchniowego zapory,
 - Demontaż mechanizmu napędowego,
 - Dostawa i wymiana półpanewek łożyska fi 180 mm,
 - Montaż mechanizmu napędowego,
 - Wykonanie kompleksowego przeglądu mechanizmu (sprawdzenie zazębień kół zębatach, sprawdzenie stanu łożysk, sprawdzenie układów smarnych wszystkich węzłów w szczególności dolnego łożyska kłapy, wymiana smarów, wykonanie badań parametrów pracy układu napędowego - np.: wielofunkcyjnym miernikiem pracy instalacji elektrycznych, sprawdzenie działania napędu elektrycznego, ręcznego, wentylacji pomieszczenia napędu, stanu ramy układu napędowego, stanu sektora zębatego i innych składowych układu napędowego),
 - Po wykonanym przeglądzie należy wykonać próby ruchowe i korekty ustawień kłapy,
 - Wykonanie sprawdzenia stanu technicznego uszczelnień bocznych i progowych kłapy przelewu powierzchniowego zapory,
 - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku pendrive.
- 3) Szczegółowy wykaz robót określa kosztorys ofertowy.
- 4) **Wykaz robót uwzględnionych**

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

 - a. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
 - b. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
 - c. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
 - d. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
 - e. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonanym przeglądzie jako załącznik do dokumentacji powykonawczej,
 - f. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
 - g. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,