

Przedmiar robót – jaz upustowy Nr 1 Kanał Nowy Topiec

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	Kalkulacja własna	<i>Czyszczenie uszkodzonych elementów stalowych celem umożliwienia naprawy wraz z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną naprawionych elementów</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> 1. czyszczenie uszkodzonych elementów stalowych celem umożliwienia naprawy przez szrotkowanie do trzeciego stopnia czystości 2. malowanie części metalowych farbą antykorozyjną po wykonaniu prac naprawczych <i>krotność = 1,000</i>	<i>m2</i>	<i>24,300</i>
2	Kalkulacja własna	<i>Naprawa uszkodzonych mechanizmów i elementów stalowych budowli</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Naprawa uszkodzonych drabinek wyciągowych zamknięć kalemit, uzupełnienie brakujących śrub mocujących i tulei, naprawa uszkodzonych elementów zamknięć <i>krotność = 1,000</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>