

(Pieczęć Wykonawcy)	FORMULARZ CENOWY
---------------------	-------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „**Konserwacja przepustów wałowych w Wałach Wstecznych rzeki Osy**” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Wartość robót netto
„Konserwacja przepustów wałowych w Wałach Wstecznych rzeki Osy”					
1	Rozbiórka stalowej obudowy urządzeń wyciągowych przepustów wałowych w Prawym Wale Rzeki Osy. Konieczne użycie, sprzętu do cięcia blachy (szlifierki, palniki). Obudowa w kształcie prostopadłościanu o „zaostrożonej” pionowej ścianie od strony napływu wody. Wymiary: wysokość 1,6 m; szerokość 1,4 m; głębokość 40 cm. Blacha o grubości 6 mm.	szt	2		
2	Rozbiórka płyty stalowej chroniącej zasuwę oraz śrubę wyciągową przepustów w Prawym Wale rzeki Osy – szerokość 1,4 m; wysokość 3,0 m, blacha o grubości 6 mm. Konieczne wykorzystanie sprzętu dźwigowego.	szt	2		
3	Rozebranie kraty zabezpieczającej wlot od strony rzeki do przepustu w Lewym Wale rzeki Osy.	szt	1		
4	Rozbiórka płyty betonowej przepustu w Lewym Wale rzeki Osy. Płyta betonowa zbrojona o wymiarach – szerokość 1,4 m, wysokość 3,5 m, grubość płyty 10 cm.	szt	1		
5	Odkręcenie i demontaż mechanizmów zasuw od ściany przepustów. Dotyczy zasuw wraz z ramami.	szt	3		
6	Oczyszczenie śrub i kotew mocujących zasuwę do ścian przepustów	kpl	3		
7	Uzupełnienie ubytków w betonie na styku zasuw oraz przepustów wałowych.	m2	3		
8	Wymiana uszczelek gumowych pomiędzy ramą	kpl	3		

	zasuwę oraz ścianą betonową przepustu. Dotyczy wszystkich trzech przepustów.				
9	Przegląd i smarowanie urządzeń wyciągowych oraz zasuw.	szt	3		
10	Montaż mechanizmów zasuw.	szt	3		
11	Oczyszczenie elementów stalowych obudowy mechanizmów wyciągowych ze starej farby – dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy.	m2	40		
12	Malowanie stalowych elementów zabezpieczeń (obudowy przepustów) farbą podkładową oraz nawierzchniową - dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy.	m2	40		
13	Oczyszczenie płyty betonowej zabezpieczenia przepustu wałowego w Lewym Wale rzeki Osy z resztek starej farby.	m2	5		
14	Uzupełnienie ubytków w betonie płyty betonowej zabezpieczającej przepust w Lewym Wale wstecznym rzeki Osy.	m2	2		
15	Montaż rozebranych zabezpieczeń stalowych – obudowy urządzeń wyciągowych oraz płyty stalowej chroniącej śrubę wyciągową oraz zasuwę. Konieczne użycie spawarki oraz sprzętu dźwigowego – Dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy	szt	2		
16	Montaż płyty betonowej oraz kraty zabezpieczającej przepust wałowy w Lewym Wale rzeki Osy	szt	1		
CENA OFERTOWA NETTO:					
VAT: 23%					
CENA OFERTOWA BRUTTO:					

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:

.....złotych.

.....dniaroku

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika