

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie:

Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Proszowice - Prace interwencyjne na Potoku Kowalówka w km 0+700-2+950

Kod CPV: 71340000-3 Zintegrowane usługi inżynierskie

2. Lokalizacja:

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na potoku Kowalówka w miejscowościach Kowala, Żębocin, gmina Proszowice, powiat proszowicki.

3. Wykonanie robót:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z wygrabieniem,
- Ręczne ścinanie, krzaki średniej gęstości ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobnieniem rębakiem,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60%,
- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie potoku (gałęzie, rumosz, namuł, śmieci) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna do 1,0 m, głębokość ok. 1,5 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp ciek.

Uwagi: przedmiotowe zadanie należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym, który należy uwzględnić w kosztach oferty.

4. Drogi technologiczne:

Do przedmiotowych robót dojazd po drogach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych oraz drogach polnych nieutwardzonych.

Należy uwzględnić w kosztach oferty koszty związane z dojazdem do potoku po gruntach prywatnych na czas wykonywania robót (t.j. opłaty za zajęcie pasa terenu części działki, odszkodowania za zniszczone uprawy, rekultywację terenu).

5. Sprzęt:

- szpadle, łopaty, grabie
- kosy spalinowe
- piły spalinowe,
- rębak do gałęzi,
- koparka,
- ciągnik z przyczepą

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Proszowicach


Stanisław Kmiec

SPECJALISTA


Mariusz Gołąb