

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa opaski odwadniającej od WG przy lewym przyczółku jazu Nawóz		
1	Element	Element		
1.1	KNRW 201/120/9	Analogia. Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o pow. 1 szt. do 3 m ² . Demontaż płyt żelbetowych o wymiarach 300x100x15 cm - 13 szt oraz 140x90x15 cm - 1 szt.	m2	40,260
1.2	KNRW 401/104/1	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów Odsłonięcie konstrukcji przyczółka na długości 22 m, (22,0m x 0,50m x 0,50m)	m3	5,500
1.3	KNR K 1/101/1	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych nie malowanych (22,00m x 1,00m)	m2	22,000
1.4	KNR K 1/116/2	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach pionowych preparat typu Hydrostop Mostwowy nr 208 lub równoważny - dwie warstwy Krotność=2,00	m2	22,000
1.5	KNRW 401/105/2	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3' m i ubiciem warstwami co 15' cm w gruncie kategorii III	m3	5,500
1.6	KNRW 218/511/4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25' cm (pospółka)	m3	26,400
1.7	KNNR 10/403/5	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm 22,0 x 2,0	m2	40,260
1.8	KNNR 10/403/6	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub. za dalsze 20 cm grubości Krotność=4,00	m2	40,260
1.9	KNRW 201/120/6	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o pow. 1 szt. ponad 3 m ² (płyty z uprzedniej rozbiórki 40,26 m ²)	m2	40,260
1.10	KNNRW 10/2609/1	Naprawa budowli siatkowo-kamiennych - kosze z siatki stalowej bez wyprawy na przedłużeniu lewego przyczółka jazu - naprawa umocnień z ręcznym uzupełnieniem ubytków kamienia w koszach.	m3	5,000

KIEROWNIK

Wiesław Steć