

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa          | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jm | Ilość |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | Kosztorys         | <b>Remont płyty pod lewą skrzynką sterowniczą zasuwę jazu Nawóz na zbiorniku wstępnym</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 1    | Element           | <b>Element</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 1.1  | KNR 231/811/2     | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (2,00m x 1,00m)                                                                                                                                                                            | m2 | 2,000 |
| 1.2  | KNRW 401/109/19   | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km (2,00m x 1,00m x 0,15m)                                                                                                                                         | m3 | 0,300 |
| 1.3  | KNRW 401/109/20   | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - wywóz na dalsze 9 km<br>Krotność=9,00                                                                                                                                                  | m3 | 0,300 |
| 1.4  | KNR K 1/101/1     | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych konstrukcji przyczółka (2,00m x 1,00m)                                                                                                                                                                             | m2 | 2,000 |
| 1.5  | KNR K 1/116/2     | Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach pionowych<br>preparat typu Hydrostop Mostowy nr 208 lub równoważny - dwie warstwy (2,00m x 1,00m)<br>Krotność=2,00                                                                   | m2 | 2,000 |
| 1.6  | Kalkulacja własna | Wypełnienie przerwy dylatacyjnej pomiędzy konstrukcją doku i przyczółka jazu- zalecany preparat Sikaflex PRO-3 lub równoważny<br>- długość odc. dylatacji odwodnej - 1,80 m<br>- długość odc. dylatacji odziemnej - 1,00 m<br>- długość odc. dylatacji górnej powyżej przyczółka - 0,30 m | m  | 3,100 |
| 1.7  | KNRW 401/105/1    | Analogia. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II<br>podsypka piaskowa pod płyty żelbetowe wraz z kosztami zakupu piasku (2,00mx 1,00m x 0,90m)                                                         | m3 | 1,800 |
| 1.8  | KNNR 10/403/5     | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,000 |
| 1.9  | KNNR 10/403/6     | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub. dodatek za dalsze 20 cm grubości<br>Krotność=4,00                                                                                                                                                                       | m2 | 2,000 |
| 1.10 | KNR 211/208/2     | Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy żelbetowe - wykonanie nowej płyty żelb. z betonu B30 wraz ze zbrojeniem stałą śr. 8 mm w rozstawie 20x20cm i dylatacjami                                                                                                                                | m3 | 0,450 |

KIEROWNIK

Wiesław Steć