

Zakres prac

Śleza Mała - udrożnienie rzeki m.Cieptowody

Lp	Rodzaj i zakres prac	Jedn. miary	Ilość jednostek
Wykoszenie porostów			
1	Wykoszenie porostów ze skarp cieku , potost gęsty twardy , pasem szer. średnio 3,0m w km 35+200 - 40+000 tj. 4420m (po odjęciu odcinków w murach oporowych) 4420m x 3m x 2 = 26520 m2 Ogółem: 26520 m2	m2	26 520,00
2	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp cieku ,lokalizacja i obmiar jak w poz. 1 Ogółem: 26520 m2	m2	26 520,00
Udrożnienie koryta			
3	Wydobycie zanieczyszczeń i zatorów z kłaczy roślin z koryta ubezpieczonego murami oporowymi. Warstwa zalegających roślin i zanieczyszczeń 0,4m na szerokości 3,0m (zanieczyszczenia zalegają na około 80% szerokości koryta)- utrudniony dostęp do koryta , teren zabudowany . 100m x 0,4 m x 3,0m = 120 m3 260m x 0,4m x 3,0m = 312m3 20mx0,4m x 3,0m = 24m3 456m x 0,8 = 364,8 m3 Ogółem: 364,8 m3	m3	364,80
4	Przemieszczenie zanieczyszczeń w miejsca , w których możliwy będzie ich załadunek na samochody . Ogółem: 364,8 m3	m3	364,80
5	Załadunek i wywiezienie wydobytch kłaczy i zanieczyszczeń z dna oraz utylizacja zanieczyszczeń . Ogółem: 364,8 m3	m3	364,80
Naprawa ubezpieczenia wykonanego z płyt ażurowych			
6	Pobór i dowiezienie ziemi do zabudowy wyrwy (((1+1):2)x1,5) x 4 = 6 m3	m3	6,00
7	Zabudowanie wyrwy Ogółem : 6,0 m3	m3	6,00
8	Wykonanie nowej podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm pod płyty typu "Krata" Ogółem : 20m2	m2	20,00
9	Naprawa ubezpieczenia wykonanego z płyt ażurowych typu "Krata" Ogółem : 20m2	m2	20,00
10	Wbijanie palików o śr. 4-6 cm, dł.0,8m co 0,3m (przybicie płyt) Ogółem: 50 szt	szt	50
Uzupełnienie narzutu w dnje w okolicy mostków			
11	Wykonanie narzutukamiennego pod mostkami i w okolicach dolnej wody mostków lub zamiennie uzupełnienie pustek betonem (uzupełnienie wyniesionego kamienia). Kamień w 50% ołożony poniżej mostków na odcinku około 50m. Przyjęto odcinek 15m dla każdego z mostków (((15mx3x0,5)x3)x0,5 = 33,75 m3	m3	33,75

Ł. Gęsiel