

PRZEDMIAR ROBÓT

Awaryjne usunięcie zniszczeń w obrębie jazu w km 8+230 powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej na rzece Kolna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. własna	Demontaż i naprawa 2 szt. zasuw piętrzących jazu - oczyszczenie, przyspawanie wzmocnień ze stali kształtowej zapobiegających wyginaniu się zasuw pod naporem wody, malowanie i ponowne zamontowanie w oknach jazu. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	Kalk. własna	Czyszczenie elementów metalowych jazu, dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną oraz oczyszczenie i smarowanie mechanizmów wyciągowych. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01 0204-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr. kat.IV z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 5 km - zabudowa wyrw przy jazie 300,00	m ³ m ³	 300,000	
				RAZEM	300,000
4	KNR 2-01 0214-06	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV transport na odległość do 5 km Krotność = 9 300,00	m ³ m ³	 300,000	
				RAZEM	300,000
5	KSNR 1 0309-04	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. IV 300,00	m ³ m ³	 300,000	
				RAZEM	300,000
6	KNNR-W 10 2319-03	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. IV 100,0	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNNR-W 10 2111-01 kalk. własna	Umacnianie skarp wykopów włókniną syntetyczną z zakotwieniem do 0,70 m w dno cieku - wykop koparką w dnie pod zakotwienie włókniny 120,0	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
8	kalk. własna	Transport tłucznia kamiennego na odległość 100 km 24,00	m-g m-g	 24,000	
				RAZEM	24,000
9	KSNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu 30,00	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
10	N. Z. kalk. własna	Przerzut koparki na budowę i z budowy zestawem niskopodwoziowym 8,0	godz. godz.	 8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy - na dł. 250 mb. (100 m w górę cieku od jazu i 150 m w dół od jazu). 2000,0	m ² m ²	 2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
12	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 3.6 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm - usunięcie namułu przy jazie na odcinku po 100 m w górę i 150 m w dół cieku 250,0	m m	 250,000	
				RAZEM	250,000
13	KNR, kalk. własna	Oczyszczenie, odkrzaczenie i obkoszenie Kanału Ulgi w Gubinie wraz ze zrąbkowaniem lub utylizacją krzaków oraz utylizacją śmieci i odpadów 4200,0	m ² m ²	 4 200,000	
				RAZEM	4 200,000
14	KNR 15-01 0116-03	Odblokowanie przepływu wody w rzece Golec w km 9+350-10+000 poprzez odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 3.2 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm oraz usunięcie zatorów blokujących przepływ wody i powodujących podtapianie przyległych gruntów rolnych. 650,0	m m	 650,000	
				RAZEM	650,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Awaryjne usunięcie zniszczeń w obrębie jazu w km 8+230 powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej na rzece Kolna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalkulacja własna	Odblokowanie przepływu wody w rzece Lubsza w km 25+125 poprzez usunięcie zatoru blokującego przepływ wody i powodującego jej podpiętrzanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych w miejscowości Mierków. Robocizna: 32 r-g Sprzęt: piła motorowa łańcuchowa - 8 m-g ciągnik kołowy - 8 m-g 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja własna	Podkrzesanie drzew zagrażających bezpieczeństwu (spadająca gałąź wyrządziła szkodę w mieniu) na rzece Lubsza przy ul. Grunwaldzkiej w Lubsku oraz na Kanale Młyńskim obok Domu Pomocy Społecznej (ul. Dębowa) przy użyciu wysięgnika kosowego o wysięgu do 30 m na samochodzie ciężarowym. Zabezpieczenie miejsca robót na czas prowadzenia prac związanych z usuwaniem drzew, organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego w czasie robót, uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac, utylizacja całości materiału. Robocizna Piła spalinowa Podnośnik kosowy na podwoziu ciężarowym 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	N. Z.	Usunięcie tam bobrowych oraz monitorowanie i uniemożliwienie odbudowy tam przez bobry w ciągu kolejnych 5 dni od dnia rozbiórki rzeka Ług w km 4+200 - 4+900, obręb Tuchola Robocizna - r-g Sprzęt: - ciągnik kołowy z przyczepą - środek transportowy 3,0	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-01 0301-02 kalk. własna	Oczyszczenie Kanału Przeciwpowodziowego w km 0+580-1+100 oraz rzeki Lub-szy w km 29+500-29+700. Wydobywaniem urobku, roślinności, zanieczyszczeń komunalnych i śmieci z dna Kanału oraz rzeki Lub-szy. Dodatkowy przewóz taczkami na odl. do 30 m do miejsca załadunku na środek transportu - w km 0+580-1+100 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy-mi (kat.gr.III) - załadunek urobku z oczyszczonego kanału na samochody i wywiezienie. Utylizacja śmieci i zanieczyszczeń komunalnych. 12,00	m ³ m ³	 12,000	
				RAZEM	12,000