

PRZEDMIAR ROBÓT

„Utrzymanie potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”

Lp.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jednostka miary	Ilość	Krot.
1. Przygotowanie terenu pod budowę /kod CPV 45100000-8/				
1.1	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m ²	6 000,00	-
1.2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m ²	6 000,00	-
1.3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	2 250,00	-
2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/				
2.1.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii IV	m ³	450,00	-
2.2.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładkowym na odległość 1 km	m ³	450,00	-
2.3.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu-wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Choczni na odległość do 13 km /krotność – 12/	m ³	450,00	12
3. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/				
3.1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Yomb", płyty 90x60x10 cm	m ²	946,00	-
3.2	Przybicie płyt ażurowych kołkami Fi-7-9 cm, głębokość wbicia 1,20 m, grunt kategorii IV (3 kołki na jedną płytę ażurową)	m	284,00	-