

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I km 0+000 - 1+747			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	14 000		m2
1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0.m	14 000		m2
1.3 KNR 1501/114/8 Lokalne wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	900		m2
1.4 KNR 1501/115/3 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0.m	900		m2
1.5 KNR 201/507/3 Analogia. Oczyszczenie ubezpieczenia skarp przy stopniu betonowym.	112		m2
1.6 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.05		ha
1.7 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2.km, gałęzie	14.3		mp