Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Usuwanie skutków powodzi - udrożnienie cieków wodnych na terenie NW Jasło**		
1	Element	**Udrożnienie potoku o nazwie "Dopływ z Gąsówki" (dz. 140) na odcinku w km 0+400 - 2+100 w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec**		
1.1	KNR 201/202/5 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III V = 1700,0 m x 0,75 m x 0,5m = 637,5 m3	m3	637,5
2	Element	**Udrożnienie potoku "Kaczalnik" (dz. 949/3) na odcinku w km 0+200 - 0+300 w miejscowości Myscowa gm. Krempna**		
2.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp potoku. V = 100,0 m x 1,0m x 0,5m = 50,0 m3	m3	50
3	Element	**Udrożnienie potoku "Myscówka" (dz. 948/2) w km 0+200 - 0+300 w miejscowości Myscowa gm. Krempna**		
3.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp potoku. V = 100,0 m x 1,0m x 0,5m = 50,0 m3	m3	50
4	Element	**Udrożnienie potoku "Warzyckiego" (dz. 1037) w km 4+900 - 5+050 w miejscowości Warzyce gm. Jasło**		
4.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III. V = 150,0 m x 1,0 m x 0,5 m = 75,00 m3	m3	75
5	Element	**Udrożnienie potoku "Warzyckiego" (dz.1037) w km 5+700 - 6+100 w miejscowości Warzyce gm. Jasło**		
5.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp ptoku. V = 400,0 m x 1,0 m x 0,5m = 200,0 m3	m3	200
6	Element	**Udrożnienie potoku "Mszanka" (dz. 22) w km 4+000 - 4+100 w miejscowości Mszana g. Dukla**		
6.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku o rozplantowanie wzdłuż krawędzi potoku. V = 100,0 m x 1,0 m x 0,5m = 50,0 m3	m3	50
7	Element	**Udrożnienie potoku "Kowalowy" (dz. 613/8) wzdłuż działki 614 w miejscowści Jasło obręb Kowalowy**		
7.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuz krawędzi potoku. V = 300,0 m x 0,5 m x 0,5 m = 75,0 m3	m3	75