

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I - km 0+000 - 9+570			
1.1 wycena własna Lokalne usuwanie zatorów z gałęzi, śmieci i powalonych drzew z wywozem	30		mp
2 II - km 1+340 - 1+540			
2.1 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III	20		m3
2.1 Zakup i transport ziemi na uzupełnienie ubytków na skarpie	15		m3
2.3 KNR 211/506/5 Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 50·cm, szerokości 20·cm	50		m
2.4 KNR 211/402/2 (1) Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, bez podkładu z faszyny, płotek o kracie wielkości 1,0x1,0·m, grunt kategorii III, z brzegu, faszyna wiklinowa	60		m2
2.5 KNR 211/1103/3 (1) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5·km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, ciągnik z przyczepą	25		t
2.6 KNR 201/507/5 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, nasypy, kategoria gruntu III	60		m2
2.7 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	60		m2