

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie potoku Bruśnik w km 0+000-3+200 w m. Łodygowice gm. Łodygowice i w m. Rybarzowice gm. Buczkowice.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na potoku Bruśnik w km 0+000-3+200 w m. Łodygowice gm. Łodygowice i w m. Rybarzowice gm. Buczkowice, pow. żywiecki, polegających na przywróceniu przekroju hydraulicznego koryta potoku na odcinku uregulowanym w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wód powodziowych oraz prace utrzymaniowe na cieku mającym charakter rowu melioracyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:

W ramach robót przewidziano wykonanie następujących robót:

1. Wykoszenie traw i porostów ze skarp, koron i skarp i nasypów, porost gęsty twardy.
2. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniowych się. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m.
3. Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste.
4. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem i zrębkowaniem.
5. Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kat. gruntu III.
6. Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10 m.
7. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach wraz z jego utylizacją, ładowarka 1,25 m³, grunt kat. III.
8. Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t.
9. Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kat. gruntu III – analogia rozbiórka tam bobrowych.
10. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach wraz z jego utylizacją, ładowarka 1,25 m³, grunt kat. III – analogia wywóz materiału z rozbiórki tam i utylizacja.
11. Opłata za składowanie zanieczyszczeń.

Prace należy wykonać z „brzegu” bez wjazdu sprzętu do koryta rzeki, tak aby nie zakłócać głównego nurtu potoku.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych w szczególności w zakresie biologii ptaków i biologii ryb. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków.

W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu.

W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej (nienaruszających zakazów ochrony gatunkowej). Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilości 2 egz. W formie papierowej + 1 gez. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

W przypadku prowadzenia prac w czasie tarła ryb, należy wygrodzić teren prac za pomocą grodzy złożonej z „big bagów” i dodatkowo plandeki celem doszczelnienia. Z wydzielonego obszaru przy udziale użytkownika rybackiego tj. Okręgu PZW Bielsko-Biała należy dokonać odłowu ryb, które nie wypłoszyły się w momencie układania grodzy.

W przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku- Białej, podając termin i zakres robót.

Lokalizacja: m. Łodygowice, gm. Łodygowice, powiat żywiecki, woj. śląskie, m. Rybarzowice, gm. Buczkowice, pow. bielski, woj. śląskie (w załączeniu mapa orientacyjna)

Termin wykonania prac – ustala się najpóźniej do 21 dni od podpisania umowy.

Organizacja robót dla części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- Zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego.