

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Poprawa parametrów eksploatacyjnych zbiornika wyrównawczego pompowni Hubenice, m.Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski.		
1	SST.01	Zbiornik wyrównawczy - pompownia Hubenice		
1.1		Rozbiórka uszkodzonych płyt ażurowych typu "Yomb", płyty 100x75x12,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*(0,75*9)		1 080,000000
		RAZEM:		1 080,000000
			m2	1 080,0
1.2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III wraz z rozplantowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*(0,75*9)*0,25		270,000000
		RAZEM:		270,000000
			m3	270,0
1.3		Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp zbiornika płytami ażurowymi typu "Yomb", płyty 100x75x12,5cm (płyty z rozbiórki 70%) ułożonymi na podsypce z tłuczni kamionnego (frakcja 0-63 mm) o grubości warstwy 15,0 cm oraz na geowłókninie (gęstość powierzchniowa 300g/m2)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*(0,75*9)		1 080,000000
		RAZEM:		1 080,000000
			m2	1 080,0
1.4		Plantowanie skarp zbiornika przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*4,0		640,000000
		RAZEM:		640,000000
			m2	640,0
1.5		Darniowanie, skarp na płask bez humusu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		230,0*0,8		184,000000
		RAZEM:		184,000000
			m2	184,0
1.6		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*4,0		640,000000
		RAZEM:		640,000000
			m2	640,0
1.7		Oczyszczenie dna zbiornika z namulów, spycharkami z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiału		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5500*0,10		550,000000
		RAZEM:		550,000000
			m3	550,0