

## Przedmiar robót

### PRZEMYSŁ

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | Ilość | Krot. | J.m.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| <b>PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO PRZY WYBRZEŻU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 6 - W ZAKRESIE ZMIANY FUNKCJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA II KONDYGNACJI II PIĘTRA Z MIESZKALNYCH NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO- BIUROWE</b> |                                                                                                                                                                                                            |       |       |        |
| <b>1 MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |       |       |        |
| 1.1 KSNR 5/201/1                                                                                                                                                                                                                                             | Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10'kg                                                                                                                                                     | 1     |       | szt    |
| 1.2 KSNR 5/401/4 (1)                                                                                                                                                                                                                                         | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na wyłącznik, na cegle                             | 5     |       | szt    |
| 1.3 KSNR 5/401/5 (1)                                                                                                                                                                                                                                         | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przełącznik, na cegle, PRZEŁĄCZNIK              | 32    |       | szt    |
| 1.4 KSNR 5/402/3 (1)                                                                                                                                                                                                                                         | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w szkołach, na przełącznik schodowy lub krzyżowy, na cegle, przełącznik schodowy | 3     |       | szt    |
| 1.5 KSNR 5/401/3 (1)                                                                                                                                                                                                                                         | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle         | 23    |       | szt    |
| 1.6 KSNR 5/301/3 (1)                                                                                                                                                                                                                                         | Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtykowy lub płaski do 24' mm <sup>2</sup> Cu lub 40' mm <sup>2</sup> Al, na podłożu innym niż cegła, beton                                     | 15    |       | m      |
| 1.7 KNNR 5/502/1 (2)                                                                                                                                                                                                                                         | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - PXF Lighting BARI LED 15 W 4000K                                                                                                                              | 5     |       | kpl    |
| 1.8 KNNR 5/511/6                                                                                                                                                                                                                                             | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, oprawy ledowe                                                                                    | 35    |       | kpl    |
| 1.9 KNNR 5/511/1                                                                                                                                                                                                                                             | Oprawy awaryjne i ewakuacyjne                                                                                                                                                                              | 11    |       | kpl    |
| 1.10 KNNR 5/1301/1                                                                                                                                                                                                                                           | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy                                                                                                                                               | 10    |       | pomiar |
| 1.11 KNNR 5/1301/2                                                                                                                                                                                                                                           | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy                                                                                                                                               | 1     |       | pomiar |
| 1.12 KNNR 5/1305/2                                                                                                                                                                                                                                           | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna                                                                                               | 4     |       | próba  |
| 1.13 KNNR 5/1303/1                                                                                                                                                                                                                                           | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy                                                                                                                       | 10    |       | pomiar |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |        |

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU  
BIUROWO-MIESZKALNEGO PRZY  
WYBRZEŻU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 6 - W  
ZAKRES...

## Przedmiar robót

### PRZEMYSŁ

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                | Ilość | Krot. | J.m.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| <b>1 Instalacja strukturalna</b>                                                                                                       |       |       |        |
| 1.1 KNNR 5/404/1<br>Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10'kg - szafa IDF                                                        | 1     |       | kpl    |
| 1.2 KNNR 5/111/4 (1)<br>Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130 mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 9040.1          | 138   |       | m      |
| 1.3 KNNR 5/212/1<br>Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup>           | 530   |       | m      |
| 1.4 KNNR 5/212/1<br>Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup>           | 276   |       | m      |
| 1.5 KNNR 5/311/2<br>Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów, listwa instalacyjna: gniazdo potrójne DATA                        | 16    |       | szt    |
| 1.6 KNNR 5/311/2<br>Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów, listwa instalacyjna: gniazdo RJ45 podwójne                        | 16    |       | szt    |
| 1.7 KNR 508/813/1<br>Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5 mm <sup>2</sup> | 32    |       | szt    |
| 1.8 KNR 508/813/3<br>Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 6,0 mm <sup>2</sup> | 32    |       | szt    |
| 1.9 KNNR 5/1301/1<br>Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy                                                      | 16    |       | pomiar |
| 1.10 KNNR 5/1303/1<br>Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy                             | 1     |       | pomiar |
| 1.11 KNNR 5/1303/2<br>Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny                       | 15    |       | pomiar |
| 1.12                                                                                                                                   |       |       |        |