Kosztorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	C.j. netto [zł]	Cena netto [zł]
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO PRZY WYBRZEŻU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 6 - W ZAKRESIE ZMIANY FUNKCJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA II KONDYGNACJI II PIĘTRA Z MIESZKALNYCH NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO- BIUROWE					
1 MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ					
1.1 KSNR 5/201/1 Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg	1		szt		
1.2 KSNR 5/401/4 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na wyłącznik, na cegle	5		szt		
1.3 KSNR 5/401/5 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przełącznik, na cegle, PRZEŁĄCZNIK	32		szt		
1.4 KSNR 5/402/3 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkołach, na przełącznik schodowy lub krzyżowy, na cegle, przełącznik schodowy	3		szt		
1.5 KSNR 5/401/3 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle	23		szt		
1.6 KSNR 5/301/3 (1) Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski do 24˙mm2 Cu lub 40˙mm2 Al, na podłożu innym niż cegła, beton	15		m		
1.7 KNNR 5/502/1 (2) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - PXF Lighting BARI LED 15 W 4000K	5		kpl		
1.8 KNNR 5/511/6 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, oprawy ledowe	35		kpl		
1.9 KNNR 5/511/1 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne	11		kpl		
1.10 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	10		pomiar		
1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	1		pomiar		
1.12 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	4		próba		
1.13 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	10		pomiar		
1.14					

Wartość kosztorysu netto	
VAT 23%	
Wartość kosztorysu brutto	